

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ	โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี		
ประเภทงาน	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ		
เจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเขาสามยอต อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ		
แบบเลขที่	10917	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69 พื้นที่อาคาร 22,486 ตร.ม.
ประมาณราคาตามแบบ	ปร. 5	จำนวน	2 แผ่น จำนวนชั้น 12 ชั้น
ปรับราคาเมื่อวันที่	กันยายน 2568		

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว 809 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568

FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจริญไช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับที่	รายการ	ราคา	ค่าก่อสร้างชนิดฐานราก	หมายเหตุ
			เสาเข็มเจาะ	
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง (ทุน)	-	465,406,154.85	
	ราคารวมค่า Factor F	1.1873	552,576,727.65	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	39,796,160.00	
	ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7%	42,581,891.20	(950 วัน)
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	-	2,148,400.00	(30 งวด)
	รวมเงิน (1)+(2)+(3)	-	597,307,018.85	
	เป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ	-	597,307,000.00	
	ตัวหนังสือ	ห้าร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน		
พื้นที่อาคาร	22,486 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา		26,563.51 บาท/ตร.ม.

หมายเหตุ : 1.ปริมาณงานใน BOQ นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบปริมาณที่ถูกต้องตามแบบรูปและรายการก่อสร้างที่กำหนด

2.หากต้องการใช้ BOQ นี้ ให้ผู้เสนอราคาก่อรายละเอียด โดยจะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917	
สถานที่ก่อสร้าง		โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69	
ลำดับ	รายการ		ราคาฐานราคชนิด		หมายเหตุ
				เสาเข็มเจาะ	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) กลุ่มงานที่ 1 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี) 1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม 1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากเสาเข็มเจาะ) 1.2 งานสถาปัตยกรรม 1.2.1 งานฝ้าเพดาน 1.2.2 งานผนัง-ผิวผนัง 1.2.3 งานผิวพื้น 1.2.4 งานบันได และทางลาด 1.2.5 งานวงกบ - กระฉาก - มุ้งลวด 1.2.6 งานประตู-หน้าต่าง (ครบชุด) 1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ 1.2.8 งานทาสี 1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด 1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง 1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า 1.4.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 1.4.3 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ 1.4.4 งานระบบโทรศัพท์ 1.4.5 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.4.6 งานระบบสัญญาณโทรทัศน์ 1.4.7 งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด 1.4.8 งานระบบเรียกพยาบาล 1.4.9 งานระบบเสียงประกาศ 1.5 งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1.6 งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน 1.7 งานระบบเครื่องกลและงานระบบพิเศษอื่นๆ 1.7.1 งานระบบแก๊สทางการแพทย์			131,230,674.01 <	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลำดับ	รายการ	ราคารฐานราคชนิด		หมายเหตุ
			เสาเข็มเจาะ	
2	กลุ่มงานที่ 2 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี) 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ 2.2 งานตกแต่งภายในอาคาร		11,639,240.00	
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 2		11,639,240.00	
3	กลุ่มงานที่ 3 (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยความสะดวก ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี) 3.1 งานภูมิทัศน์ 3.2 งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ			
	รวมค่างานกลุ่มงานที่ 3			
	รวมค่างานส่วนที่ 1		465,406,154.85	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี) 1 งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ 2 ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์ 2.1 ระบบเสียงประกาศ 2.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2.3 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 3 ระบบแก๊สทางการแพทย์ 4.งานระบบปรับอากาศ		1,865,215.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 2		39,796,160.00	
	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) (คิดในราคาเหมารวม ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายและค่าภาษีไว้ด้วยแล้ว) 3.1 หมวดค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด เงื่อนไข และความจำเป็นต้องมี 1.ค่างานนักร้านหลักพร้อมผ้าใบกันฝุ่นรอบอาคาร		2,148,400.00	
	รวมค่างานส่วนที่ 3		2,148,400.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)							
	กลุ่มงานที่ 1							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างทั่วไป (ฐานรากเสาเข็มเจาะ)							
1	ทดสอบดินโดยวิธี Boring Test (ลึก 10-25 ม.)	จุด	4.00	16,500.00	66,000.00	-	-	66,000.00
2	เสาเข็มเจาะ							
	- ระบบเปียก (Wet Process) Dia. 1.00 x 25.00รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 300 ตัน/ต้น	ต้น	153.00	126,370.00	19,334,610.00	-	-	19,334,610.00
	- ระบบแห้ง (Dry Process) Dia. 0.35 x 15.00 ม.รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น	ต้น	16.00	15,307.00	244,912.00	-	-	244,912.00
3	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะ(Pile Integrity Test)	ต้น	169.00	-	-	300.00	50,700.00	50,700.00
4	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยวิธี							
	STATIC PILE LOAD TEST (Wet Process)	ต้น	1.00	363,340.00	363,340.00	-	-	363,340.00
	STATIC PILE LOAD TEST (Dry Process)	ต้น	1.00	80,607.00	80,607.00	-	-	80,607.00
5	ค่าแรงตัดหัวเสาเข็มเจาะ พร้อมขนย้าย							
	- Dia. 1.00 ม.	ต้น	153.00	-	-	1,128.00	172,584.00	172,584.00
	- Dia. 0.35 ม.	ต้น	16.00	-	-	359.00	5,744.00	5,744.00
6	ขุดดิน และถมคืน							
	- ขุดดิน + ถมคืน	ลบ.ม.	9,601.00	-	-	121.00	1,161,721.00	1,161,721.00
7	ขนย้ายดินออกนอกบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง							
	- ดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	3,143.00	-	-	70.00	220,010.00	220,010.00
	- ดินจากการขุดดินฐานราก และดึงน้ำได้ดิน	ลบ.ม.	3,239.00	-	-	70.00	226,730.00	226,730.00
8	วัสดุรองใต้ฐานราก และพื้นวางบนดิน							
	- ทรายหยาบคัดอัดแน่น	ลบ.ม.	157.00	510.00	80,070.00	112.00	17,584.00	97,654.00
	- คอนกรีตโครงสร้างทั่วไป 180 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	64.00	2,313.08	148,037.12	427.00	27,328.00	175,365.12
9	คอนกรีตโครงสร้าง 280 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	7,045.00	2,471.96	17,414,958.20	522.00	3,677,490.00	21,092,448.20
10	แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	ลบ.ฟ.	14,088.00	280.00	3,944,640.00	-	-	3,944,640.00
	- คร่าวยึดแบบ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	8,453.00	260.00	2,197,780.00	-	-	2,197,780.00
	- ค่าแรงประกอบ และติดตั้งแบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	28,176.00	-	-	144.00	4,057,344.00	4,057,344.00
11	ตะปู	กก.	7,044.00	46.73	329,166.12	-	-	329,166.12
12	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- Dia 6 mm	กก.	612.00	24.872	15,221.66	4.90	2,998.80	18,220.46
	- Dia 9 mm	กก.	106,502.00	23.714	2,525,588.43	4.90	521,859.80	3,047,448.23

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ			แบบเลขที่ 10917			
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี			เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69			
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
13	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- Dia 12 mm	กก.	69,025.00	24.463	1,688,558.58	3.90	269,197.50	1,957,756.08
	- Dia 16 mm	กก.	43,226.00	23.390	1,011,056.14	3.90	168,581.40	1,179,637.54
	- Dia 20 mm	กก.	50,700.00	21.223	1,076,006.10	3.50	177,450.00	1,253,456.10
	- Dia 25 mm	กก.	254,091.00	21.830	5,546,806.53	3.50	889,318.50	6,436,125.03
	- Dia 28 mm	กก.	612,987.00	19.807	12,141,433.51	3.50	2,145,454.50	14,286,888.01
	- Dia 32 mm	กก.	251,308.00	20.399	5,126,431.89	3.50	879,578.00	6,006,009.89
14	ข้อต่อเชิงกล Couper เหล็ก	จุด	8,060.00	90.00	725,400.00	-	-	725,400.00
15	ลวดผูกเหล็ก	กก.	41,654.00	46.73	1,946,491.42	-	-	1,946,491.42
16	โครงสร้างพื้น POST-TENSION							
	- คอนกรีตโครงสร้าง 320 Ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	4,863.00	2,588.79	12,589,285.77	522.00	2,538,486.00	15,127,771.77
	- แบบหล่อคอนกรีตพื้น POST-TENSION							
	- แบบหล่อคอนกรีต (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	ลบ.ฟ.	9,808.00	280.00	2,746,240.00	-	-	2,746,240.00
	- คร่าวยึดแบบ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	5,885.00	260.00	1,530,100.00	-	-	1,530,100.00
	- ค่าแรงประกอบแบบ และติดตั้งแบบ (คิด 100%)	ตร.ม.	19,616.00	-	-	144.00	2,824,704.00	2,824,704.00
	- น้ํารันสำหรับดึงลวดพื้น POST-TENSION							
	- น้ํารันสำหรับดึงลวดพื้น POST-TENSION และรวางกันคก	ตร.ม.	2,134.00	180.00	384,120.00	115.00	245,410.00	629,530.00
	- ตะปู	กก.	4,904.00	46.73	229,163.92	-	-	229,163.92
	- ลวดอัดแรง และอุปกรณ์พื้น POST-TENSION	ตร.ม.	17,910.00	415.00	7,432,650.00	-	-	7,432,650.00
17	เหล็กเสริมเส้นกลม SR-24							
	- Dia 9 mm	กก.	4,364.00	23.714	103,487.90	4.90	21,383.60	124,871.50
18	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- Dia 12 mm	กก.	270,720.00	24.463	6,622,623.36	3.90	1,055,808.00	7,678,431.36
	- Dia 16 mm	กก.	32,946.00	23.390	770,606.94	3.90	128,489.40	899,096.34
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	9,241.00	46.730	431,831.93	-	-	431,831.93
19	งานระบบป้องกันความชื้น และกันซึม							
	- น้ํายกกันซึมผสมคอนกรีต	ลิตร	3,170.00	30.00	95,100.00	-	-	95,100.00
	- Water Stop 8"	ม.	201.00	250.00	50,250.00	35.00	7,035.00	57,285.00
	- งานระบบกันซึมผนังภายนอกถังเก็บน้ำใต้ดิน	ตร.ม.	192.00	400.00	76,800.00	100.00	19,200.00	96,000.00
	- งานก่ออิฐปิดทับระบบกันซึมภายนอก	ตร.ม.	192.00	120.00	23,040.00	60.00	11,520.00	34,560.00
	- ผิวขัดมันทำระบบกันซึมภายในถังเก็บน้ำ	ตร.ม.	405.00	260.00	105,300.00	-	-	105,300.00
20	งานป้องกัน และกำจัดปลวก							
	- โดยวิธีอัดน้ำยาผ่านท่อ (ภายในอาคาร)	ตร.ม.	3,150.00	120.00	378,000.00	25.00	78,750.00	456,750.00
	- โดยวิธีพ่นน้ำยาลงผิวดิน (ภายนอกอาคาร)	ตร.ม.	1,050.00	40.00	42,000.00	10.00	10,500.00	52,500.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	รวม (1.1.1)				109,617,714.51		21,612,959.50	131,230,674.01
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานฝ้าเพดาน							
1	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าโลหะ อาบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	8,061.00	345.00	2,781,045.00	77.00	620,697.00	3,401,742.00
2	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (ชนิดทนชื้น MOIS BLOCK) ฉาบ รอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.40 x 1.00 ม.	ตร.ม.	3,358.00	430.00	1,443,940.00	77.00	258,566.00	1,702,506.00
3	ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (Vinyl Touch ลายฟองน้ำ) ขอบ เรียบ เคลือบแผ่น พีวีซี ชนิดพิเศษด้านหลังแผ่นโครงเคร่า เหล็กชุบสังกะสี ที-บาร์ @ 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	1,106.00	395.00	436,870.00	52.00	57,512.00	494,382.00
4	ฉิวฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	558.00	82.00	45,756.00	109.00	60,822.00	106,578.00
5	อลูมิเนียมอบสี ชนิดขอบเหลี่ยมเว้นร่อง 1 ซม.ระบบปิด โครงเคร่าเหล็ก	ตร.ม.	2,239.00	1,650.00	3,694,350.00	-	-	3,694,350.00
6	แซนวิชพาดแนล ชนิดแผ่นสำเร็จรูปโลหะสองด้านมีฉนวน Polystyrene Foam (PS) ระหว่างกลางตามมาตรฐานผู้ผลิต	ตร.ม.	3,190.00	1,400.00	4,466,000.00	-	-	4,466,000.00
7	ฉนวนกันความร้อนชนิดฉีดยาโฟมได้หลังคา ค.ส.ล.โพลียูรีเทน โฟม (P.U.FOAM) ผสมสารไม่ลามไฟความหนาแน่น 35 กก./ลบ.ม. ความหนา 2"	ตร.ม.	907.00	500.00	453,500.00	100.00	90,700.00	544,200.00
	รวม (1.2.1)				13,321,461.00		1,088,297.00	14,409,758.00
	1.2.2 งานผนัง - ฉิวผนัง							
1	ก่ออิฐมวลเบา หนา 7 ซม.	ตร.ม.	10,955.00	181.00	1,982,855.00	73.00	799,715.00	2,782,570.00
2	ก่ออิฐมวลเบา หนา 15 ซม.	ตร.ม.	429.00	194.00	83,226.00	85.00	36,465.00	119,691.00
3	ก่ออิฐมวลฉนวนครึ่งแผ่น	ตร.ม.	3,721.00	296.00	1,101,416.00	104.00	386,984.00	1,488,400.00
4	ก่ออิฐมวลฉนวนเต็มแผ่น	ตร.ม.	129.00	607.00	78,303.00	195.00	25,155.00	103,458.00
5	ผนัง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.	ตร.ม.	2,472.00	812.00	2,007,264.00	373.00	922,056.00	2,929,320.00
6	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิต โครงเคร่าเหล็กฉาก	ตร.ม.	2,490.00	2,650.00	6,598,500.00	-	-	6,598,500.00
7	ฉิวฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	13,981.00	76.00	1,062,556.00	96.00	1,342,176.00	2,404,732.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	1,629.00	76.00	123,804.00	109.00	177,561.00	301,365.00
8	ฉิวฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา							
	- ภายใน	ตร.ม.	2,861.00	82.00	234,602.00	96.00	274,656.00	509,258.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- ภายนอก	ตร.ม.	326.00	82.00	26,732.00	109.00	35,534.00	62,266.00
9	ผิวฉาบปูนโครงสร้าง							
	- ภายใน	ตร.ม.	7,894.00	80.00	631,520.00	109.00	860,446.00	1,491,966.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	4,856.00	80.00	388,480.00	132.00	640,992.00	1,029,472.00
10	ผิวปูกระเบื้อง PORCELAIN หรือ GRANITO สีพื้นผิวมัน							
	ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	6,286.00	450.00	2,828,700.00	186.00	1,169,196.00	3,997,896.00
11	ผิวปูกระเบื้องผิวเคลือบด้าน ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	665.00	333.00	221,445.00	169.00	112,385.00	333,830.00
12	ผิวปูหินแกรนิต ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	ตร.ม.	697.00	2,250.00	1,568,250.00	310.00	216,070.00	1,784,320.00
13	ผิวทรายล้าง	ตร.ม.	305.00	335.00	102,175.00	133.00	40,565.00	142,740.00
14	ผิวปูลูมีย์นิยมคอมโพสิท หิน 4 มม.	ตร.ม.	521.00	2,650.00	1,380,650.00	-	-	1,380,650.00
15	ผิวฉาบปูนทรายสำหรับรองพื้นผิวปูกระเบื้อง	ตร.ม.	6,951.00	82.00	569,982.00	77.00	535,227.00	1,105,209.00
16	ผนังระแนงอลูมิเนียมกล่องภายนอกอาคาร	ตร.ม.	9,278.00	1,800.00	16,700,400.00	-	-	16,700,400.00
17	เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล.							
	- ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	6,263.00	90.00	563,670.00	51.00	319,413.00	883,083.00
	- ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	211.00	134.00	28,274.00	92.00	19,412.00	47,686.00
	รวม (1.2.2)				38,282,804.00		7,914,008.00	46,196,812.00
	1.2.3 งานผิวพื้น							
1	ผิวปูหินขัดสำเร็จรูป (TERRAZZO FLOOR TILE) ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	9,803.00	650.00	6,371,950.00	206.00	2,019,418.00	8,391,368.00
2	ผิวหินขัดกับที่ หินเบอร์ 2-3 (หินขนาดกลาง)	ตร.ม.	4,265.00	300.00	1,279,500.00	166.00	707,990.00	1,987,490.00
3	ผิวหินขัดกับที่ หินเบอร์ 1-2 (หินขนาดเล็ก)	ตร.ม.	291.00	300.00	87,300.00	166.00	48,306.00	135,606.00
4	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.ผิวทั้งเงา สีพื้น	ตร.ม.	224.00	545.00	122,080.00	188.00	42,112.00	164,192.00
5	ผิวปูกระเบื้องผิวเคลือบด้าน (สีพื้นไม่มีลวดลาย) ขนาด 12"x12"	ตร.ม.	994.00	330.00	328,020.00	161.00	160,034.00	488,054.00
6	ผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.ผิวทั้งเงา สีพื้น เต็มแผ่น ริมขอบไม่ตัดเศษเป็นผิวทรายล้าง	ตร.ม.	316.00	545.00	172,220.00	228.00	72,048.00	244,268.00
7	ผิวทรายล้าง	ตร.ม.	189.00	320.00	60,480.00	108.00	20,412.00	80,892.00
8	ผิวปูนทรายขัดมัน	ตร.ม.	781.00	105.00	82,005.00	96.00	74,976.00	156,981.00
9	ผิวปูนทรายขัดมัน ผสมน้ำยากันซึม	ตร.ม.	2,012.00	110.00	221,320.00	96.00	193,152.00	414,472.00
10	ผิวปูนทรายขัดหยาบ	ตร.ม.	424.00	105.00	44,520.00	75.00	31,800.00	76,320.00
11	ผิวติดตั้งระบบกันซึม และกันความร้อนเซรามิคใต้ติดตั้ง							
	ความหนาทั้งระบบไม่น้อยกว่า 1,000 ไมครอน	ตร.ม.	2,130.00	400.00	852,000.00	-	-	852,000.00
12	บัวเชิงผนัง							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ			แบบเลขที่		10917	
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี			เอกสารเลขที่		04-10690-946815-69	
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- หินขัดกับที่ สูง 0.10 ม.	ม.	8,300.00	120.00	996,000.00	77.00	639,100.00	1,635,100.00
	- ทรายล้าง สูง 0.10 ม.	ม.	365.00	110.00	40,150.00	72.00	26,280.00	66,430.00
รวม (1.2.3)					10,657,545.00		4,035,628.00	14,693,173.00
	1.2.4 งานบันได และทางลาด							
1	บันได ST-1							
	- ขั้นบันไดผิวหินขัดกับที่ หินเบอร์ 1-2 (หินขนาดเล็ก)	ม.	704.00	285.00	200,640.00	214.00	150,656.00	351,296.00
	- ขานพักผิวหินขัดกับที่ หินเบอร์ 1-2 (หินขนาดเล็ก)	ตร.ม.	204.00	285.00	58,140.00	166.00	33,864.00	92,004.00
	- บัวเชิงผนังหินขัดกับที่ สูง 0.10 ม.	ม.	311.00	120.00	37,320.00	77.00	23,947.00	61,267.00
	- จมูกบันไดทองเหลือง	ม.	728.00	1,500.00	1,092,000.00	44.00	32,032.00	1,124,032.00
	- ราวจับบันไดสแตนเลส 1-Dia.2" ลูกกรง Dia. 1 1/2" สูง 0.90 ม.	ม.	127.00	2,500.00	317,500.00	-	-	317,500.00
	- ฉาบปูนเรียบข้าง และท้องบันได	ตร.ม.	342.00	80.00	27,360.00	109.00	37,278.00	64,638.00
2	บันได ST-2							
	- ขั้นบันไดผิวหินขัดกับที่ หินเบอร์ 1-2 (หินขนาดเล็ก)	ม.	489.00	285.00	139,365.00	214.00	104,646.00	244,011.00
	- ขานพักผิวหินขัดกับที่ หินเบอร์ 1-2 (หินขนาดเล็ก)	ตร.ม.	79.00	285.00	22,515.00	166.00	13,114.00	35,629.00
	- บัวเชิงผนังหินขัดกับที่ สูง 0.10 ม.	ม.	330.00	120.00	39,600.00	77.00	25,410.00	65,010.00
	- จมูกบันไดทองเหลือง	ม.	507.00	1,500.00	760,500.00	44.00	22,308.00	782,808.00
	- ราวจับบันได ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. เสริมเหล็ก RB 9 มม. ระยะ 0.10 ม. ตะแกรง ผิวฉาบปูนเรียบ สูง 0.90 ม.	ม.	91.00	910.00	82,810.00	430.00	39,130.00	121,940.00
	- ราวจับบันไดสแตนเลส 1-Dia.2" ยึดผนัง Dia. 1"	ม.	121.00	1,100.00	133,100.00	-	-	133,100.00
	- ฉาบปูนเรียบข้าง และท้องบันได	ตร.ม.	251.00	80.00	20,080.00	109.00	27,359.00	47,439.00
3	บันได ST-3							
	- ขั้นบันไดผิวหินขัดกับที่ หินเบอร์ 1-2 (หินขนาดเล็ก)	ม.	424.00	285.00	120,840.00	214.00	90,736.00	211,576.00
	- ขานพักผิวหินขัดกับที่ หินเบอร์ 1-2 (หินขนาดเล็ก)	ตร.ม.	158.00	285.00	45,030.00	166.00	26,228.00	71,258.00
	- บัวเชิงผนังหินขัดกับที่ สูง 0.10 ม.	ม.	463.00	120.00	55,560.00	77.00	35,651.00	91,211.00
	- จมูกบันไดทองเหลือง	ม.	439.00	1,500.00	658,500.00	44.00	19,316.00	677,816.00
	- ราวจับบันได ค.ส.ล.หนา 0.10 ม. เสริมเหล็ก RB 9 มม. ระยะ 0.10 ม. ตะแกรง ผิวฉาบปูนเรียบ สูง 0.90 ม.	ม.	109.00	910.00	99,190.00	430.00	46,870.00	146,060.00
	- ราวจับบันไดสแตนเลส 1-Dia.2" ยึดผนัง Dia. 1"	ม.	119.00	1,100.00	130,900.00	-	-	130,900.00
	- ฉาบปูนเรียบข้าง และท้องบันได	ตร.ม.	310.00	80.00	24,800.00	109.00	33,790.00	58,590.00
4	บันได ST-4							
	- ขั้นบันไดผิวทรายล้าง	ม.	101.00	285.00	28,785.00	108.00	10,908.00	39,693.00
	- ขานพักบันไดผิวทรายล้าง	ตร.ม.	22.00	285.00	6,270.00	108.00	2,376.00	8,646.00
5	บันได ST-5							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- ชั้นบันไดผิวหินขัดกับที่ หินเบอร์ 1-2 (หินขนาดเล็ก)	ม.	7.00	285.00	1,995.00	214.00	1,498.00	3,493.00
	- ขานพักผิวหินขัดกับที่ หินเบอร์ 1-2 (หินขนาดเล็ก)	ตร.ม.	3.00	285.00	855.00	166.00	498.00	1,353.00
	- บัวเชิงผนังหินขัดกับที่ สูง 0.10 ม.	ม.	8.00	120.00	960.00	77.00	616.00	1,576.00
	- จมูกบันไดทองเหลือง	ม.	9.00	1,500.00	13,500.00	44.00	396.00	13,896.00
	- ราวบันไดสแตนเลส 1-Dia.1 1/2" ยึดผนัง Dia. 3/4"	ม.	3.00	850.00	2,550.00	-	-	2,550.00
6	บันได ST-6							
	- ชั้นบันไดผิวขัดมัน	ม.	6.00	90.00	540.00	82.00	492.00	1,032.00
	- ราวบันไดสแตนเลส 1-Dia.2" ลูกกรง Dia. 1 1/2"							
	สูง 0.90 ม.	ม.	2.00	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00
7	บันได ST-7							
	- ชั้นบันไดผิวขัดมัน	ม.	9.00	90.00	810.00	82.00	738.00	1,548.00
	- ราวบันไดเหล็ก 1-Dia.2" เสา Dia. 2" สูง 0.90 ม.	ม.	4.00	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00
8	บันได ST-8							
	- ชั้นบันไดผิวขัดมัน	ม.	9.00	90.00	810.00	82.00	738.00	1,548.00
	- ราวบันไดเหล็ก 1-Dia.2" เสา Dia. 2" สูง 0.90 ม.	ม.	4.00	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00
9	บันได ST-9							
	- ชั้นบันไดผิวขัดมัน	ม.	4.00	90.00	360.00	82.00	328.00	688.00
	- ราวบันไดเหล็ก 1-Dia.2" เสา Dia. 2" สูง 0.90 ม.	ม.	2.00	350.00	700.00	-	-	700.00
10	ทางลาดด้านหน้า							
	- ผิวทรายล้าง ตีเส้น	ตร.ม.	48.00	320.00	15,360.00	108.00	5,184.00	20,544.00
	- ขานพักผิวทรายล้าง	ตร.ม.	12.00	320.00	3,840.00	108.00	1,296.00	5,136.00
	- ราวทางลาด ค.ส.ล.ผิวทรายล้าง สูง 0.90 ม.	ม.	42.00	1,120.00	47,040.00	470.00	19,740.00	66,780.00
11	ทางลาดด้านข้าง							
	- ผิวทรายล้าง ตีเส้น	ตร.ม.	36.00	320.00	11,520.00	108.00	3,888.00	15,408.00
	- ขานพักผิวทรายล้าง	ตร.ม.	38.00	320.00	12,160.00	108.00	4,104.00	16,264.00
	- บัวเชิงผนังทรายล้าง	ม.	18.00	110.00	1,980.00	72.00	1,296.00	3,276.00
	- ราวทางลาด ค.ส.ล.ผิวทรายล้าง สูง 0.90 ม.	ม.	35.00	1,120.00	39,200.00	470.00	16,450.00	55,650.00
12	ทางลาดขึ้นลานจอดรถมอเตอร์							
	- ผิวปูนทรายขัดหยาบ ตีเส้นทุกระยะ 0.10 ม.							
	ลึก 1 ซม. กว้าง 1 ซม.	ตร.ม.	132.00	85.00	11,220.00	106.00	13,992.00	25,212.00
	- ขานพักผิวปูนทรายขัดหยาบ	ตร.ม.	11.00	85.00	935.00	75.00	825.00	1,760.00
	- ราวทางลาด ค.ส.ล.ผิวฉาบเรียบ สูง 0.90 ม.	ม.	124.00	1,120.00	138,880.00	470.00	58,280.00	197,160.00
รวม (1.2.4)					4,413,820.00		905,978.00	5,319,798.00
1.2.5	งานวงกบ - กระฉก - มุ้งลวด							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
1	วงกบอลูมิเนียม	ตร.ม.	2,973.00	300.00	891,900.00	100.00	297,300.00	1,189,200.00
2	วงกบไม้ ขนาด 2"x4"	ตร.ม.	24.00	150.00	3,600.00	50.00	1,200.00	4,800.00
3	วงกบไม้ ขนาด 2"x5"	ตร.ม.	23.00	190.00	4,370.00	50.00	1,150.00	5,520.00
4	กระจกใส หน้า 6 มม.	ตร.ม.	16,189.00	18.00	291,402.00	10.00	161,890.00	453,292.00
5	กระจกกลายผ้า หน้า 5 มม.	ตร.ฟ.	5,806.00	21.00	121,926.00	10.00	58,060.00	179,986.00
6	กระจกใสสีชาเข้ม หน้า 6 มม.	ตร.ฟ.	20,417.00	24.00	490,008.00	10.00	204,170.00	694,178.00
7	กระจกกลายผ้าสีชา หน้า 5 มม.	ตร.ฟ.	640.00	28.00	17,920.00	10.00	6,400.00	24,320.00
8	มุ้งลวดอลูมิเนียม							
	- ประตูบานเปิด	ตร.ม.	86.00	400.00	34,400.00	-	-	34,400.00
	- หน้าต่างบานเปิด	ตร.ม.	3.00	350.00	1,050.00	-	-	1,050.00
	- หน้าต่างบานเลื่อน	ตร.ม.	140.00	650.00	91,000.00	-	-	91,000.00
รวม (1.2.5)					1,947,576.00		730,170.00	2,677,746.00

1.2.6 งานประตู - หน้าต่าง (ครบชุด)								
1	ประตูบานสวิงคู่ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม							
	ตอนบนมีช่องแสง							
	- ป1 ขนาดรวม 1.90 x 3.00 ม.	ชุด	19.00	18,260.00	346,940.00	1,820.00	34,580.00	381,520.00
	- ป1A ขนาดรวม 1.70 x 3.00 ม.	ชุด	42.00	16,340.00	686,280.00	1,630.00	68,460.00	754,740.00
	- ป1B ขนาดรวม 1.50 x 3.00 ม.	ชุด	26.00	14,420.00	374,920.00	1,440.00	37,440.00	412,360.00
2	ประตูบานสวิงคู่ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม							
	- ป2A ขนาดรวม 1.70 x 2.05 ม.	ชุด	7.00	12,430.00	87,010.00	1,240.00	8,680.00	95,690.00
	- ป2B ขนาดรวม 1.50 x 2.05 ม.	ชุด	16.00	10,970.00	175,520.00	1,100.00	17,600.00	193,120.00
3	ประตูบานสวิงเดี่ยว วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม							
	ตอนบนมีช่องแสง							
	- ป3 ขนาดรวม 1.10 x 3.00 ม.	ชุด	6.00	9,970.00	59,820.00	1,000.00	6,000.00	65,820.00
	- ป3A ขนาดรวม 1.00 x 3.00 ม.	ชุด	44.00	9,070.00	399,080.00	910.00	40,040.00	439,120.00
	- ป3B ขนาดรวม 0.90 x 3.00 ม.	ชุด	16.00	8,160.00	130,560.00	820.00	13,120.00	143,680.00
4	ประตูบานสวิงเดี่ยว วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม							
	- ป4 ขนาดรวม 1.10 x 2.05 ม.	ชุด	29.00	7,530.00	218,370.00	750.00	21,750.00	240,120.00
	- ป4A ขนาดรวม 1.00 x 2.05 ม.	ชุด	18.00	6,840.00	123,120.00	690.00	12,420.00	135,540.00
	- ป4B ขนาดรวม 0.90 x 2.05 ม.	ชุด	7.00	6,160.00	43,120.00	620.00	4,340.00	47,460.00
5	ประตูบานเลื่อน 2 บาน วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม							
	ด้านบน และด้านข้าง 2 ข้าง มีช่องแสง							
	- ป5 สูงรวม 3.00 ม.	ม.	57.00	4,680.00	266,760.00	470.00	26,790.00	293,550.00
6	ประตูบานเลื่อน 2 บาน วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ				แบบเลขที่ 10917		
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี				เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69		
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	ด้านข้าง 2 ข้าง มีช่องแสง							
	- ป6 สูงรวม 2.05 ม.	ม.	4.00	3,200.00	12,800.00	320.00	1,280.00	14,080.00
7	ประตูบานเลื่อน 1 บาน วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม							
	ด้านบน และด้านข้างมีช่องแสง							
	- ป7 สูงรวม 3.00 ม.	ม.	25.00	4,680.00	117,000.00	470.00	11,750.00	128,750.00
8	ประตูบานเลื่อน 1 บาน วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม							
	ด้านข้างมีช่องแสง							
	- ป8 สูงรวม 2.05 ม	ชุด	97.00	3,200.00	310,400.00	320.00	31,040.00	341,440.00
9	ประตูบานเลื่อนกรอบบานอลูมิเนียม ลูกฟักแผ่นลูกฟูก							
	อลูมิเนียม							
	- ป13 ขนาดบาน 1.30 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	11,960.00	11,960.00	-	-	11,960.00
10	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไม้อัดบุแผ่นลามิเนต							
	- ป14 ขนาดบาน 1.00 x 2.00 ม.	ชุด	12.00	4,100.00	49,200.00	290.00	3,480.00	52,680.00
	- ป15 ขนาดบาน 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	17.00	4,010.00	68,170.00	270.00	4,590.00	72,760.00
	- ป16 ขนาดบาน 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	10.00	3,920.00	39,200.00	250.00	2,500.00	41,700.00
	- ป17 ขนาดบาน 1.00 x 2.00 ม.	ชุด	2.00	4,100.00	8,200.00	290.00	580.00	8,780.00
11	ประตูบานเปิดเดี่ยว บาน HDF ผิวเรียบทั้ง 2 ด้าน							
	- ป15A ขนาดบาน 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	11.00	2,430.00	26,730.00	270.00	2,970.00	29,700.00
12	ประตูบานเปิดคู่ บานไม้อัดบุแผ่นลามิเนต							
	- ป22 ขนาดบาน 2-(0.70 x 2.00 ม.)	ชุด	12.00	8,420.00	101,040.00	390.00	4,680.00	105,720.00
13	ประตูบานเปิดคู่ ลูกฟักแผ่นอลูมิเนียมทึบ 2 ด้าน							
	- ป27 ขนาดบาน 2-(0.90 x 2.00 ม.)	ชุด	35.00	680.00	23,800.00	150.00	5,250.00	29,050.00
14	ประตูบานเปิดเดี่ยว บานไฟเบอร์กลาสผิวเรียบ							
	- ป28 ขนาดบาน 1.00 x 2.00 ม.	ชุด	5.00	5,980.00	29,900.00	190.00	950.00	30,850.00
	- ป29 ขนาดบาน 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	33.00	5,580.00	184,140.00	170.00	5,610.00	189,750.00
	- ป31 ขนาดบาน 0.70 x 2.00 ม.	ชุด	4.00	4,880.00	19,520.00	140.00	560.00	20,080.00
	- ป32 ขนาดบาน 1.00 x 2.00 ม.	ชุด	4.00	5,980.00	23,920.00	190.00	760.00	24,680.00
	- ป33 ขนาดบาน 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	7.00	5,580.00	39,060.00	170.00	1,190.00	40,250.00
	- ป34 ขนาดบาน 0.80 x 2.00 ม.	ชุด	20.00	5,180.00	103,600.00	160.00	3,200.00	106,800.00
	- ป36 ขนาดบาน 0.70 x 1.85 ม.	ชุด	85.00	4,160.00	353,600.00	130.00	11,050.00	364,650.00
	- ป37 ขนาดบาน 0.90 x 1.85 ม.	ชุด	8.00	4,860.00	38,880.00	160.00	1,280.00	40,160.00
	- ป42 ขนาดบาน 0.60 x 1.80 ม.	ชุด	202.00	3,690.00	745,380.00	120.00	24,240.00	769,620.00
	- ป56 ขนาดบาน 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	48.00	5,580.00	267,840.00	170.00	8,160.00	276,000.00
15	ประตูเหล็กกันไฟ บานมีช่องมองกระจกเสริมลวด							
	พร้อมวงกบ และอุปกรณ์ครบชุด							
	- ป40 บานคู่ ขนาดบาน 2-(0.80 x 2.00 ม.)	ชุด	26.00	47,720.00	1,240,720.00	1,780.00	46,280.00	1,287,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาสถูก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ			แบบเลขที่ 10917			
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี			เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69			
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
16	- ป41 บานเดี่ยว ขนาดบาน 1.00 x 2.00 ม.	ชุด	25.00	20,810.00	520,250.00	1,180.00	29,500.00	549,750.00
	ประตูบานเปิดเดี่ยว ลูกฟักเกล็ดอลูมิเนียม							
17	- ป44 ขนาดบาน 0.90 x 0.70 ม.	ชุด	4.00	1,270.00	5,080.00	80.00	320.00	5,400.00
	ประตูบานเปิดเหล็กเสริมความแข็งแรง ภายในประตูอัด POLYRETHSNE FOAM พร้อมวงกบ และอุปกรณ์							
18	- ป45 บานเดี่ยว ขนาดบาน 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	14,320.00	14,320.00	1,080.00	1,080.00	15,400.00
	- ป46 บานคู่ ขนาดบาน 2-(0.90 x 2.00 ม.)	ชุด	5.00	26,600.00	133,000.00	1,580.00	7,900.00	140,900.00
	ประตูเหล็กม้วนสแตนเลส เบอร์ 23							
19	- ป48 ขนาดช่อง 2.00 x 2.05 ม.	ชุด	1.00	13,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00
	ขนาดช่อง 3.00 x 2.20 ม.	ชุด	4.00	20,700.00	82,800.00	-	-	82,800.00
	ประตูบานเลื่อน บานไม้อัดบุแผ่นลามิเนต							
20	- ป49 ขนาดช่อง 1.20 x 2.00 ม.	ชุด	5.00	11,760.00	58,800.00	240.00	1,200.00	60,000.00
	- ป50 ขนาดช่อง 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	12,370.00	12,370.00	270.00	270.00	12,640.00
21	ประตูบานเลื่อน โครงไม้เต็ง 1"x4" บุตะกั่วหนา 1.5 มม. ปิดไม้อัดยางหนา 6 มม. หักด้วยแผ่นลามิเนต 2 ด้าน							
	- ป51 ขนาดช่อง 1.40 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	28,380.00	28,380.00	390.00	390.00	28,770.00
	- ป52 ขนาดช่อง 0.90 x 2.00 ม.	ชุด	2.00	21,680.00	43,360.00	300.00	600.00	43,960.00
22	ประตูบานสวิงคู่ วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม เสริมอลูมิเนียม (ธรณีประตู) ทั้ง 2 ด้าน							
	- ป57 ขนาดช่อง 1.90 x 2.05 ม.	ชุด	23.00	15,330.00	352,590.00	1,390.00	31,970.00	384,560.00
23	หน้าต่างบานเลื่อน 2 บาน สวนกัน วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม ด้านบนมีช่องแสง							
	- น1 ความสูงรวม 2.15 ม.	ม.	11.00	3,380.00	37,180.00	340.00	3,740.00	40,920.00
	- น3 ความสูงรวม 2.15 ม.	ม.	766.00	3,380.00	2,589,080.00	340.00	260,440.00	2,849,520.00
24	- น28 ความสูงรวม 1.80 ม.	ม.	30.00	2,830.00	84,900.00	285.00	8,550.00	93,450.00
	หน้าต่างบานเลื่อน 2 บาน วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม ด้านบน และด้านข้าง 2 ข้าง มีช่องแสง							
	- น2 ความสูงรวม 2.15 ม.	ม.	15.00	3,335.00	50,025.00	335.00	5,025.00	55,050.00
25	หน้าต่างบานเลื่อน 2 บาน สวนกัน วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม							
	- น5 ความสูงรวม 1.20 ม.	ม.	2.00	1,870.00	3,740.00	190.00	380.00	4,120.00
	- น7 ความสูงรวม 1.20 ม.	ม.	11.00	1,870.00	20,570.00	190.00	2,090.00	22,660.00
	- น10 ความสูงรวม 1.00 ม.	ม.	7.00	1,560.00	10,920.00	160.00	1,120.00	12,040.00
	- น11 ความสูงรวม 1.20 ม.	ม.	111.00	1,870.00	207,570.00	190.00	21,090.00	228,660.00
	- น27 ความสูงรวม 1.20 ม.	ม.	18.00	1,870.00	33,660.00	190.00	3,420.00	37,080.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	ด้านข้าง 2 ข้าง มีช่องแสง							
	- น12 ความสูงรวม 0.70 ม.	ม.	29.00	1,260.00	36,540.00	130.00	3,770.00	40,310.00
26	หน้าต่างบานเลื่อน 2 บาน ส่วนกัน วงกบ-กรอบบาน							
	อลูมิเนียม ด้านบนมีช่องแสง 2 ตอน							
	- น14 ความสูงรวม 2.20 ม.	ม.	62.00	3,730.00	231,260.00	390.00	24,180.00	255,440.00
27	หน้าต่างบานติดตาย 2 ตอน วงกบอลูมิเนียม							
	- น15 ความสูงรวม 1.95 ม.	ม.	44.00	1,710.00	75,240.00	260.00	11,440.00	86,680.00
	- น16 ความสูงรวม 2.20 ม.	ม.	16.00	1,825.00	29,200.00	275.00	4,400.00	33,600.00
28	หน้าต่างบานติดตาย 3 ตอน วงกบอลูมิเนียม							
	- น19 ความสูงรวม 2.90 ม.	ม.	11.00	1,980.00	21,780.00	300.00	3,300.00	25,080.00
29	หน้าต่างบานติดตาย วงกบอลูมิเนียม							
	- น21 ความสูงรวม 1.00 ม.	ม.	219.00	1,010.00	221,190.00	150.00	32,850.00	254,040.00
	- น29 ความสูงรวม 0.80 ม.	ม.	7.00	920.00	6,440.00	140.00	980.00	7,420.00
30	หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม							
	- น23 ความสูงรวม 0.60 ม.	ม.	51.00	4,130.00	210,630.00	415.00	21,165.00	231,795.00
	- น24 ความสูงรวม 0.70 ม.	ม.	41.00	4,820.00	197,620.00	480.00	19,680.00	217,300.00
31	หน้าต่างบานเลื่อน 2 บาน ติดตาย 2 บาน							
	วงกบ-กรอบบานอลูมิเนียม ด้านบนมีช่องแสง 2 ตอน							
	- น25 ความสูงรวม 1.95 ม.	ม.	4.00	1,535.00	6,140.00	200.00	800.00	6,940.00
รวม (1.2.6)					12,064,395.00		964,270.00	13,028,665.00
	1.2.7 งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์							
1	ส้วมนั่งราบ (ชักโครก) ท่อลงพื้น	ชุด	91.00	3,980.00	362,180.00	461.00	41,951.00	404,131.00
2	ส้วมนั่งราบ (ปลั๊วาล์ว) ท่อออกผนัง	ชุด	20.00	8,175.00	163,500.00	461.00	9,220.00	172,720.00
3	โถปัสสาวะชายขนาดใหญ่	ชุด	74.00	9,300.00	688,200.00	461.00	34,114.00	722,314.00
4	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์	ชุด	2.00	3,970.00	7,940.00	461.00	922.00	8,862.00
5	อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์	ชุด	77.00	4,530.00	348,810.00	461.00	35,497.00	384,307.00
6	อ่างล้างหน้าชนิดติดลอย พร้อมถัง และกระบอกจ่าย	ชุด	30.00	5,430.00	162,900.00	461.00	13,830.00	176,730.00
7	ที่วางสบู่	ชุด	46.00	305.00	14,030.00	123.00	5,658.00	19,688.00
8	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	95.00	375.00	35,625.00	123.00	11,685.00	47,310.00
9	ฝักบัวอาบน้ำอ่อน	ชุด	46.00	1,090.00	50,140.00	72.00	3,312.00	53,452.00
10	ฝักบัวฉีดชำระ	ชุด	102.00	550.00	56,100.00	36.00	3,672.00	59,772.00
11	ราวแขวนผ้าสแตนเลส	ชุด	32.00	630.00	20,160.00	72.00	2,304.00	22,464.00
12	ขอแขวนผ้าสแตนเลส	ชุด	97.00	180.00	17,460.00	72.00	6,984.00	24,444.00
13	ก๊อกเดี่ยวติดกำแพง	ชุด	116.00	550.00	63,800.00	26.00	3,016.00	66,816.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ			แบบเลขที่ 10917			
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี			เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69			
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
14	โถ BED PAN (SLOP SINK)	ชุด	11.00	18,870.00	207,570.00	298.00	3,278.00	210,848.00
15	กระเบื้องยาง สูง 0.90 ม.	ม.	68.00	1,350.00	91,800.00	72.00	4,896.00	96,696.00
16	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.ผิวหินแกรนิตกว้าง 0.60 ม.พร้อมบัว	ม.	68.00	3,700.00	251,600.00	-	-	251,600.00
17	TOP หินแกรนิต กว้าง 0.15 ม.	ม.	5.00	800.00	4,000.00	-	-	4,000.00
18	ห้องน้ำสำเร็จรูป HPL หนา 13 มม. (อุปกรณ์ครบชุด)	ห้อง	25.00	13,950.00	348,750.00	800.00	20,000.00	368,750.00
19	ถังน้ำพลาสติก พร้อมชั้นพลาสติก	ชุด	20.00	100.00	2,000.00	-	-	2,000.00
20	ราวพุงตัวอ่างล้างหน้า (รูปตัวพี 2 ด้าน ต่อ 1 ชุด)	ชุด	5.00	8,370.00	41,850.00	108.00	540.00	42,390.00
21	ราวพุงตัวโถส้วม (รูปตัวที)	ชุด	10.00	2,765.00	27,650.00	72.00	720.00	28,370.00
22	ราวพุงตัวโถปัสสาวะ	ชุด	1.00	6,810.00	6,810.00	108.00	108.00	6,918.00
23	ราวพุงตัวโถส้วม (รูปตัวแอล)	ชุด	17.00	3,155.00	53,635.00	108.00	1,836.00	55,471.00
24	ราวพุงตัวเอนกประสงค์ (ยาว 0.90 ม.)	ชุด	7.00	2,370.00	16,590.00	72.00	504.00	17,094.00
รวม (1.2.7)					3,043,100.00		204,047.00	3,247,147.00
	1.2.8 งานทาสี							
1	สีอิมัลชันชนิดทนสภาวะอากาศ (เกรดพิเศษ)							
	- ภายใน	ตร.ม.	39,337.00	70.00	2,753,590.00	29.00	1,140,773.00	3,894,363.00
	- ภายนอก	ตร.ม.	6,922.00	74.00	512,228.00	32.00	221,504.00	733,732.00
2	สีน้ำมันงานประตู	ตร.ม.	57.00	55.00	3,135.00	39.00	2,223.00	5,358.00
3	สีสะท้อนแสงเครื่องหมายจอดเฮลิคอปเตอร์							
	(พื้นที่รวมประมาณ 38 ตร.ม.)	จุด	1.00	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00
รวม (1.2.8)					3,271,953.00		1,364,500.00	4,636,453.00
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ขอบกันตก ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. สูง 0.25 ม.							
	เสริมเหล็ก RB 9 มม. ผิวฉาบเรียบ (ตามแบบขยาย B)	ม.	187.00	250.00	46,750.00	120.00	22,440.00	69,190.00
2	ผนังหัวเตียงอลูมิเนียมคอมโพสิต สูง 1.40 ม.							
	- ผนัง 2 ด้าน ด้านบนกว้าง 0.20 ม.	ม.	87.00	8,400.00	730,800.00	-	-	730,800.00
	- ผนัง 1 ด้าน ด้านบนกว้าง 0.50 ม.	ม.	30.00	5,320.00	159,600.00	-	-	159,600.00
3	ม้านั่ง ค.ส.ล.ผิวหินขัด พร้อมพนักพิง	ม.	109.00	2,150.00	234,350.00	-	-	234,350.00
4	ราวตากผ้าสแตนเลส Dia. 1 1/2" จำนวน 3 เส้น	ม.	72.00	800.00	57,600.00	-	-	57,600.00
5	ม่าน พร้อมราวม่านกันแดดคนใช้	ม.	1,258.00	1,950.00	2,453,100.00	-	-	2,453,100.00
6	อ่าง SCRUB SINK รุ่น L-24 ก๊อกอัตโนมัติ TEL38Xพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	11.00	15,935.00	175,285.00	298.00	3,278.00	178,563.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ			แบบเลขที่ 10917			
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี			เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69			
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
7	กระจกตะกั่วกันรังสี ขนาด 2.00 x 1.00 ม.วงกบไม้มะค่า 2"x5"	ชุด	1.00	320,000.00	320,000.00	-	-	320,000.00
8	แผ่นป้ายแสดงข้อมูลอาคาร	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00
รวม (1.2.9)					4,180,485.00		25,818.00	4,206,303.00
1.3 งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง								
ระบบประปา								
1.1	ท่อแยกแต่ละชั้น (ท่อ PB.- SDR. 13.5)							
	- Dia. 2"	ม.	50.00	206.00	10,300.00	77.00	3,850.00	14,150.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	140.00	143.00	20,020.00	51.00	7,140.00	27,160.00
	- Dia. 1"	ม.	440.00	70.00	30,800.00	31.00	13,640.00	44,440.00
	- Dia. 3/4"	ม.	820.00	43.00	35,260.00	31.00	25,420.00	60,680.00
	- Dia. 1/2"	ม.	800.00	33.00	26,400.00	31.00	24,800.00	51,200.00
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1.00	61,390.00	61,390.00	18,417.00	18,417.00	79,807.00
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	24,556.00	24,556.00	7,366.80	7,366.80	31,922.80
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	12,278.00	12,278.00	3,683.40	3,683.40	15,961.40
1.2	ท่อในช่องท่อและท่อขึ้นหลังคา							
	(ท่อเหล็กอาบสังกะสี บู พี.อี BS.1387/85 CLASS M.)							
	- Dia. 6"	ม.	24.00	1,772.00	42,528.00	650.00	15,600.00	58,128.00
	- Dia. 4"	ม.	270.00	1,088.00	293,760.00	375.00	101,250.00	395,010.00
	- Dia. 3"	ม.	120.00	836.00	100,320.00	260.00	31,200.00	131,520.00
	- Dia. 2 1/2"	ม.	110.00	659.00	72,490.00	200.00	22,000.00	94,490.00
	- Dia. 2"	ม.	640.00	485.00	310,400.00	120.00	76,800.00	387,200.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	250.00	382.00	95,500.00	90.00	22,500.00	118,000.00
	- Dia. 1"	ม.	24.00	240.00	5,760.00	60.00	1,440.00	7,200.00
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1.00	460,379.00	460,379.00	138,113.70	138,113.70	598,492.70
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	184,151.60	184,151.60	55,245.48	55,245.48	239,397.08
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	92,075.80	92,075.80	27,622.74	27,622.74	119,698.54
1.3	BALL VALVE							
	- Dia. 2"	ชุด	68.00	3,075.00	209,100.00	400.00	27,200.00	236,300.00
	- Dia. 1 1/2'	ชุด	36.00	1,860.00	66,960.00	300.00	10,800.00	77,760.00
	- Dia. 1"	ชุด	66.00	900.00	59,400.00	200.00	13,200.00	72,600.00
	- Dia. 3/4"	ชุด	38.00	630.00	23,940.00	150.00	5,700.00	29,640.00
1.4	BUTTERFLY VALVE							
	- Dia. 4"	ชุด	1.00	4,630.00	4,630.00	820.00	820.00	5,450.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- Dia. 3"	ชุด	3.00	3,645.00	10,935.00	615.00	1,845.00	12,780.00
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	3.00	3,300.00	9,900.00	513.00	1,539.00	11,439.00
1.5	GATE VALVE							
	- Dia. 4"	ชุด	2.00	12,300.00	24,600.00	820.00	1,640.00	26,240.00
1.6	STRAINNER							
	- Dia. 4"	ชุด	1.00	5,815.00	5,815.00	820.00	820.00	6,635.00
1.7	MODULATING FLOAT VALVE							
	- Dia. 4"	ชุด	1.00	38,800.00	38,800.00	820.00	820.00	39,620.00
1.8	WATER METER Dia. 4"	ชุด	1.00	21,256.00	21,256.00	820.00	820.00	22,076.00
1.9	PRESSURE REDUCING VALVE							
	- Dia. 2"	ชุด	4.00	30,000.00	120,000.00	400.00	1,600.00	121,600.00
	- Dia. 1 1/2"	ชุด	5.00	23,000.00	115,000.00	300.00	1,500.00	116,500.00
1.10	FAU CET Dia. 1/2"	ชุด	145.00	250.00	36,250.00	50.00	7,250.00	43,500.00
1.11	STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	410.00	360.00	147,600.00	50.00	20,500.00	168,100.00
1.12	ถังเก็บน้ำสแตนเลส ขนาดจุ 3,000 ลิตร พร้อมขาตั้งสแตนเลส	ใบ	24.00	41,533.00	996,792.00	8,307.00	199,368.00	1,196,160.00
1.13	ระบบเครื่องสูบน้ำประปา	ชุด	3.00	240,000.00	720,000.00	20,000.00	60,000.00	780,000.00
1.14	PUMP CONTROLLER	ชุด	1.00	130,000.00	130,000.00	5,000.00	5,000.00	135,000.00
1.15	BOOSTER PUMP (2 PUMPS)	ชุด	1.00	300,000.00	300,000.00	7,000.00	7,000.00	307,000.00
1.16	อุปกรณ์ประกอบระบบเครื่องสูบน้ำประปา	ชุด	3.00	240,000.00	720,000.00	20,000.00	60,000.00	780,000.00
	FOOT VALVE Dia. 4"	ชุด	3.00	9,675.00	29,025.00	800.00	2,400.00	31,425.00
	Y - STRAINER Dia. 4"	ชุด	3.00	5,815.00	17,445.00	800.00	2,400.00	19,845.00
	FLEXIBLE CONNECTOR Dia. 4"	ชุด	6.00	5,500.00	33,000.00	800.00	4,800.00	37,800.00
	BUTTERFLY VALVE Dia. 4"	ชุด	6.00	4,630.00	27,780.00	800.00	4,800.00	32,580.00
	CHECK VALVE Dia. 4"	ชุด	3.00	9,615.00	28,845.00	800.00	2,400.00	31,245.00
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	ชุด	6.00	2,200.00	13,200.00	250.00	1,500.00	14,700.00
	อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	ชุด	3.00	6,000.00	18,000.00	500.00	1,500.00	19,500.00
	แท่นเครื่องสูบน้ำ	ชุด	3.00	7,000.00	21,000.00	1,500.00	4,500.00	25,500.00
2	ระบบท่อส้วมและท่อน้ำทิ้ง							
2.1	ท่อ PP. (BS.4991)							
	- Dia. 6"	ม.	420.00	789.00	331,380.00	256.00	107,520.00	438,900.00
	- Dia. 4"	ม.	1,320.00	395.00	521,400.00	123.00	162,360.00	683,760.00
	- Dia. 3"	ม.	1,200.00	258.00	309,600.00	77.00	92,400.00	402,000.00
	- Dia. 2"	ม.	1,450.00	127.00	184,150.00	41.00	59,450.00	243,600.00
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1.00	538,612.00	538,612.00	161,583.60	161,583.60	700,195.60
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	269,306.00	269,306.00	80,791.80	80,791.80	350,097.80

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ				แบบเลขที่ 10917		
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี				เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69		
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	134,653.00	134,653.00	40,395.90	40,395.90	175,048.90
2.2	ท่อระบายอากาศ ท่อ PVC. (CLASS 8.5)							
	- Dia. 4"	ม.	172.00	192.00	33,024.00	123.00	21,156.00	54,180.00
	- Dia. 3"	ม.	520.00	118.00	61,360.00	77.00	40,040.00	101,400.00
	- Dia. 2 1/2"	ม.	80.00	85.00	6,800.00	62.00	4,960.00	11,760.00
	- Dia. 2"	ม.	320.00	54.00	17,280.00	41.00	13,120.00	30,400.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	1,460.00	34.00	49,640.00	31.00	45,260.00	94,900.00
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1.00	67,241.60	67,241.60	20,172.48	20,172.48	87,414.08
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	50,431.20	50,431.20	15,129.36	15,129.36	65,560.56
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	16,810.40	16,810.40	5,043.12	5,043.12	21,853.52
2.3	FLOOR DRAIN (FD.) Dia. 2"	ชุด	270.00	710.00	191,700.00	200.00	54,000.00	245,700.00
2.4	P-TRAP Dia. 2"	ชุด	270.00	266.00	71,820.00	100.00	27,000.00	98,820.00
2.5	FLOOR CLEAN OUT (FCO.)							
	- Dia. 4"	ชุด	64.00	1,360.00	87,040.00	410.00	26,240.00	113,280.00
	- Dia. 3"	ชุด	17.00	1,360.00	23,120.00	308.00	5,236.00	28,356.00
	- Dia. 2"	ชุด	57.00	1,180.00	67,260.00	205.00	11,685.00	78,945.00
2.6	VENT THROUGH ROOF (VTR.) Dia. 4"	ชุด	3.00	1,530.00	4,590.00	400.00	1,200.00	5,790.00
2.7	FLEXIBLE RUBBER (DRAIN)							
	- Dia. 6"	ม.	15.00	3,620.00	54,300.00	308.00	4,620.00	58,920.00
	- Dia. 4"	ม.	15.00	1,675.00	25,125.00	205.00	3,075.00	28,200.00
	- Dia. 3"	ม.	4.00	1,270.00	5,080.00	154.00	616.00	5,696.00
2.8	วัสดุป้องกันไฟลาม	เหมา	1.00	100,000.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00
3	ระบบระบายน้ำฝนภายในอาคาร							
3.1	ท่อ PVC. (CLASS 8.5)							
	- Dia. 4"	ม.	1,105.00	192.00	212,160.00	123.00	135,915.00	348,075.00
	- Dia. 2 1/2"	ม.	163.00	85.00	13,855.00	62.00	10,106.00	23,961.00
	- Dia. 2"	ม.	48.00	54.00	2,592.00	41.00	1,968.00	4,560.00
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1.00	91,442.80	91,442.80	27,432.84	27,432.84	118,875.64
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	68,582.10	68,582.10	20,574.63	20,574.63	89,156.73
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	22,860.70	22,860.70	6,858.21	6,858.21	29,718.91
3.2	หัวรับน้ำฝน (RD)							
	- Dia. 4"	ชุด	29.00	1,180.00	34,220.00	410.00	11,890.00	46,110.00
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	163.00	1,160.00	189,080.00	256.00	41,728.00	230,808.00
3.3	AREA DRAIN Dia. 2"	ชุด	48.00	1,090.00	52,320.00	200.00	9,600.00	61,920.00
3.4	FLEXIBLE RUBBER Dia. 4"	ชุด	17.00	1,675.00	28,475.00	205.00	3,485.00	31,960.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาสถูก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
4	ระบบระบายน้ำนอกอาคาร							
4.1	วางระบายน้ำ ค.ส.ล.	ม.	210.00	1,435.00	301,350.00	390.00	81,900.00	383,250.00
4.2	ฝาปิดรางระบายน้ำตะแกรงเหล็ก	ม.	210.00	848.00	178,080.00	366.00	76,860.00	254,940.00
4.3	ท่อ RCP. Dia. 0.50 M.	ม.	20.00	503.00	10,060.00	190.00	3,800.00	13,860.00
4.4	บ่อพักน้ำฝนพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	ชุด	1.00	11,455.00	11,455.00	3,922.00	3,922.00	15,377.00
5	ระบบบำบัดน้ำเสียและทรวบรวมน้ำเสีย							
5.1	ท่อ HD.PE. (PN.6) Dia. 8"	ม.	130.00	898.00	116,740.00	350.00	45,500.00	162,240.00
5.2	บ่อดักกลิ่น	บ่อ	8.00	6,091.00	48,728.00	2,186.00	17,488.00	66,216.00
5.3	บ่อดักน้ำเสีย	บ่อ	13.00	3,500.00	45,500.00	1,200.00	15,600.00	61,100.00
5.4	ฝาเหล็กหล่อ	บ่อ	13.00	8,950.00	116,350.00	895.00	11,635.00	127,985.00
5.5	ฐาน ค.ส.ล. รองรับบ่อบำบัดน้ำเสีย							
	- เสาค้ำเหล็กเหลี่ยมกลวง ขนาด 0.15x0.15x6.00 ม.	ต้น	185.00	528.00	97,680.00	128.00	23,680.00	121,360.00
	- ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	124.00	-	-	121.00	15,004.00	15,004.00
	- ขนย้ายดินจากการขุดดินออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง	ลบ.ม.	456.00	-	-	60.00	27,360.00	27,360.00
	- ทราหยาบบดอัดแน่นรองใต้พื้น	ลบ.ม.	19.00	495.00	9,405.00	112.00	2,128.00	11,533.00
	- ทราหยาบบดอัดแน่นรองผนังบ่อ	ลบ.ม.	228.00	495.00	112,860.00	112.00	25,536.00	138,396.00
	- คอนกรีตหยาบผสมเสร็จรองใต้พื้น	ลบ.ม.	5.00	2,097.00	10,485.00	427.00	2,135.00	12,620.00
	- คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ 240 ksc.							
	(รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	33.00	2,349.00	77,517.00	329.00	10,857.00	88,374.00
	- ไม้แบบ (ใช้ 50% ของทั้งหมด)	ตร.ม.	58.00	280.00	16,240.00	-	-	16,240.00
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด 30% ของแบบที่ใช้)	ลบ.ฟ.	17.00	260.00	4,420.00	-	-	4,420.00
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ (คิด 100 %)	ตร.ม.	116.00	-	-	163.00	18,908.00	18,908.00
	- ตะปู	กก.	29.00	27.00	783.00	-	-	783.00
	- เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- SR 24 Dia. 9 มม.	กก.	289.00	23,714	6,853.35	4.90	1,416.10	8,269.45
	- SD 40 Dia. 12 มม.	กก.	3,096.00	24,463	75,737.45	3.90	12,074.40	87,811.85
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	102.00	46.73	4,766.46	-	-	4,766.46
5.6	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป อุปกรณ์ประกอบ	ชุด	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	250,000.00	250,000.00	2,250,000.00
	- บั้มเติมอากาศ AIR BLOWER							
	- บั้มสูบน้ำเสีย SUBMERSIBLE PUMP							
	- ขุดเติมคลอรีนพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด							
	- ตู้ควบคุม 1 ชุด							
6	ระบบดับเพลิง							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ			แบบเลขที่		10917	
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี			เอกสารเลขที่		04-10690-946815-69	
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
6.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี ๖ นิ้ว BS.1387/85 CLASS M.							
	- Dia. 8"	ม.	6.00	3,167.00	19,002.00	1,045.00	6,270.00	25,272.00
	- Dia. 6"	ม.	420.00	1,992.00	836,640.00	650.00	273,000.00	1,109,640.00
	- Dia. 3"	ม.	510.00	922.00	470,220.00	260.00	132,600.00	602,820.00
	- Dia. 2 1/2"	ม.	625.00	726.00	453,750.00	200.00	125,000.00	578,750.00
	- Dia. 2"	ม.	390.00	535.00	208,650.00	120.00	46,800.00	255,450.00
	- Dia. 1 1/2"	ม.	720.00	421.00	303,120.00	90.00	64,800.00	367,920.00
	- Dia. 1"	ม.	3,200.00	265.00	848,000.00	60.00	192,000.00	1,040,000.00
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1.00	1,569,691.00	1,569,691.00	470,907.30	470,907.30	2,040,598.30
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1.00	627,876.40	627,876.40	188,362.92	188,362.92	816,239.32
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1.00	313,938.20	313,938.20	94,181.46	94,181.46	408,119.66
	ค่าทาสีท่อดับเพลิง	รายการ	1.00	941,814.60	941,814.60	282,544.38	282,544.38	1,224,358.98
6.2	FLOOR CONTROL VALVE							
	BUTTERFLY VALVE (W/SSV)							
	- Dia. 3"	ชุด	26.00	13,300.00	345,800.00	600.00	15,600.00	361,400.00
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	6.00	12,000.00	72,000.00	500.00	3,000.00	75,000.00
	- Dia. 2"	ชุด	4.00	11,200.00	44,800.00	400.00	1,600.00	46,400.00
	FLOW SWITCH							
	- Dia. 3"	ชุด	26.00	6,600.00	171,600.00	600.00	15,600.00	187,200.00
	- Dia. 2 1/2"	ชุด	6.00	6,600.00	39,600.00	500.00	3,000.00	42,600.00
	- Dia. 2"	ชุด	4.00	6,600.00	26,400.00	400.00	1,600.00	28,000.00
	GATE VALVE Dia. 1"	ชุด	72.00	11,180.00	804,960.00	200.00	14,400.00	819,360.00
	SIGHT GLASS Dia. 1"	ชุด	36.00	1,100.00	39,600.00	200.00	7,200.00	46,800.00
6.3	ตู้ดับเพลิง (FHC.)	ชุด	36.00	57,590.00	2,073,240.00	2,000.00	72,000.00	2,145,240.00
6.4	ตู้ดับเพลิง (FHC.) (TYPE-A)	ชุด	3.00	57,590.00	172,770.00	2,000.00	6,000.00	178,770.00
6.5	FDC. 6" x 2 1/2" x 2 1/2" x 2 1/2"	ชุด	3.00	48,000.00	144,000.00	1,200.00	3,600.00	147,600.00
6.6	ROOF MANIFOLD 6" x 2 1/2" x 2 1/2"x 2 1/2"	ชุด	3.00	42,000.00	126,000.00	1,200.00	3,600.00	129,600.00
6.7	BUTTERFLY VALVE (UL/FM) Dia. 6"	ชุด	1.00	18,000.00	18,000.00	1,200.00	1,200.00	19,200.00
6.8	BUTTERFLY VALVE W/SSV. (UL/FM) Dia. 6"	ชุด	3.00	18,000.00	54,000.00	1,200.00	3,600.00	57,600.00
6.9	CHECK VALVE (UL/FM) Dia. 6"	ชุด	4.00	31,000.00	124,000.00	1,200.00	4,800.00	128,800.00
6.10	AAV. +BALL VALVE Dia. 1"	ชุด	3.00	6,600.00	19,800.00	400.00	1,200.00	21,000.00
6.11	SPRINKLER HEAD Dia. 1/2" (UL/FM)	ชุด	1,237.00	290.00	358,730.00	77.00	95,249.00	453,979.00
6.12	GRAPHIC ANNUNCIATOR PANEL	ชุด	1.00	95,000.00	95,000.00	10,000.00	10,000.00	105,000.00
6.13	สายสัญญาณพร้อมท่อร้อยสาย	เหมา	1.00	150,000.00	150,000.00	20,000.00	20,000.00	170,000.00
6.14	SPRINKLER สำรอง พร้อมตู้	ชุด	1.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
6.15	เครื่องดับเพลิง ABC. 15 LB.	ชุด	108.00	2,300.00	248,400.00	200.00	21,600.00	270,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
6.16	เครื่องดับเพลิง CO.2 ขนาด 15 LB.	ชุด	13.00	14,400.00	187,200.00	200.00	2,600.00	189,800.00
6.17	วัสดุป้องกันไฟลาม	ชุด	1.00	150,000.00	150,000.00	30,000.00	30,000.00	180,000.00
6.18	ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	ชุด	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00	20,000.00	20,000.00	4,520,000.00
6.19	อุปกรณ์ประกอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง							
	WET TYPE ALARM VALVE Dia. 8"	ชุด	1.00	141,120.00	141,120.00	1,600.00	1,600.00	142,720.00
	FLOW METER Dia. 8"	ชุด	1.00	40,000.00	40,000.00	1,600.00	1,600.00	41,600.00
	FOOT VALVE Dia. 8"	ชุด	1.00	26,400.00	26,400.00	1,600.00	1,600.00	28,000.00
	BUTTERFLY VALVE (UL/FM) Dia. 8"	ชุด	1.00	27,180.00	27,180.00	1,600.00	1,600.00	28,780.00
	CHECK VALVE (UL/FM) Dia. 8"	ชุด	1.00	24,500.00	24,500.00	1,600.00	1,600.00	26,100.00
	Y - STRAINER Dia. 8"	ชุด	2.00	37,000.00	74,000.00	1,600.00	3,200.00	77,200.00
	FLEXIBLE CONNECTOR Dia. 8"	ชุด	2.00	14,450.00	28,900.00	1,600.00	3,200.00	32,100.00
	AUTOMATIC AIR VENT VALVE Dia. 1"	ชุด	1.00	6,600.00	6,600.00	400.00	400.00	7,000.00
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	ชุด	2.00	2,200.00	4,400.00	250.00	500.00	4,900.00
	อุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน	ชุด	4.00	3,500.00	14,000.00	500.00	2,000.00	16,000.00
	แท่นเครื่องสูบน้ำ	ชุด	1.00	15,000.00	15,000.00	2,500.00	2,500.00	17,500.00
6.20	JOCKEY PUMP : VERTICAL MULTI-STAGE	ชุด	1.00	200,000.00	200,000.00	7,000.00	7,000.00	207,000.00
6.21	อุปกรณ์ประกอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงช่วย							
	FOOT VALVE Dia. 2 1/2"	ชุด	1.00	5,660.00	5,660.00	500.00	500.00	6,160.00
	CHECK VALVE (UL/FM) Dia. 2 1/2"	ชุด	1.00	6,300.00	6,300.00	500.00	500.00	6,800.00
	GATE VALVE Dia. 2 1/2" (UL/FM)	ชุด	2.00	18,700.00	37,400.00	500.00	1,000.00	38,400.00
	Y - STRAINER Dia. 2 1/2"	ชุด	2.00	7,000.00	14,000.00	250.00	500.00	14,500.00
	FLEXIBLE CONNECTOR Dia. 2 1/2"	ชุด	2.00	3,550.00	7,100.00	500.00	1,000.00	8,100.00
	PRESSURE GAUGE W/SNUBBER & VALVE	ชุด	2.00	2,200.00	4,400.00	250.00	500.00	4,900.00
	แท่นเครื่องสูบน้ำ	ชุด	1.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00
รวม (1.3)					30,280,524.65		5,251,941.62	35,532,466.27

	1.4 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							
	1.4.1 งานระบบไฟฟ้า							
1	ดวงโคมไฟฟ้า							
	- โคมฝังฝ้าตะแกรง LED 2x21W. D614							
	(60x120) 0.6mm. AL.95%							
	หลอด LED ≤ 21W. 2100Lumen/COOL WHITE	ชุด	557.00	2,680.00	1,492,760.00	138.00	76,866.00	1,569,626.00
	- โคมฝังฝ้าตะแกรง LED 2x10W.							
	(60x60) 0.6mm. AL.95%							
	หลอด LED ≤ 11W. 1050Lumen/COOL WHITE	ชุด	7.00	1,910.00	13,370.00	138.00	966.00	14,336.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาสตูก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- โคมติดลอยตะแกรง LED 2x21W. (60x60) 0.6mm. AL.95%							
	หลอด LED ≤ 21W. 2100Lumen/COOL WHITE	ชุด	10.00	2,680.00	26,800.00	138.00	1,380.00	28,180.00
	- โคมด้วยพลาสติกกรองแสงเม็ดใส LED 1x21W.0.6mm.							
	หลอด LED ≤ 21W. 2100Lumen/COOL WHITE	ชุด	102.00	1,160.00	118,320.00	118.00	12,036.00	130,356.00
	- โคมฝังฝ้าพลาสติกกรองแสงเม็ดใส LED 2x21W. (60x60) 0.6mm. AL.95%							
	หลอด LED ≤ 21W. 2100Lumen/COOL WHITE	ชุด	660.00	2,880.00	1,900,800.00	138.00	91,080.00	1,991,880.00
	- โคมโรงงานปีก AL.สะท้อนแสง LED 2x21W. (60x60) 0.6mm. AL.95%							
	หลอด LED ≤ 21W. 2100Lumen/COOL WHITE	ชุด	113.00	1,840.00	207,920.00	138.00	15,594.00	223,514.00
	- โคมกันน้ำแบบกันฝุ่น LED 2x21W. IP65							
	หลอด LED ≤ 21W. 2100Lumen/COOL WHITE	ชุด	19.00	2,240.00	42,560.00	118.00	2,242.00	44,802.00
	- โคมไฟติดหน้ากระจก Curve Shape (สีนม) LED 1x21W. หลอด LED ≤ 21W. 2100Lumen/ COOL WHITE	ชุด	38.00	1,320.00	50,160.00	118.00	4,484.00	54,644.00
	- โคมดาวนโหลฝังฝ้าขอบสีขาว LED 1x9W. E27 Ø145mm.	ชุด	173.00	350.00	60,550.00	118.00	20,414.00	80,964.00
	- โคมกล่องเหล็ก Batten LED 1x10W. 0.6mm. ขั้วบิดล็อก หลอด LED ≤ 11W. 1050Lumen/ COOL WHITE	ชุด	12.00	800.00	9,600.00	118.00	1,416.00	11,016.00
	- โคมดาวนโหลฝังฝ้าขอบสีขาว LED 1x14W. E27 Ø175mm.	ชุด	48.00	550.00	26,400.00	118.00	5,664.00	32,064.00
	- โคมฝังฝ้าตะแกรง LED 1x21W. (30x120) 0.6mm. AL.95%							
	หลอด LED ≤ 21W. 2100Lumen/COOL WHITE	ชุด	308.00	2,280.00	702,240.00	138.00	42,504.00	744,744.00
	- โคมหัวเตียง PENTAGON Shape LED 1x21W.0.6mm.							
	หลอด LED ≤ 21W. 2100Lumen/COOL WHITE	ชุด	193.00	1,450.00	279,850.00	118.00	22,774.00	302,624.00
	- โคมไฟสีแดงหน้าห้องผ่าตัด COMPACT FLUORESCENT LAMP	ชุด	6.00	500.00	3,000.00	118.00	708.00	3,708.00
	- โคม Clean Room เม็ดใสฝังฝ้า LED 3x21W. (60x120) 0.6mm. AL.95%							
	หลอด LED ≤ 21W. 2100Lumen/COOL WHITE	ชุด	66.00	3,760.00	248,160.00	170.00	11,220.00	259,380.00
	- โคม Clean Room เม็ดใสฝังฝ้า LED 2x21W. (60x120) 0.6mm. AL.95%							
	หลอด LED ≤ 21W. 2100Lumen/COOL WHITE	ชุด	292.00	2,920.00	852,640.00	138.00	40,296.00	892,936.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- โคมไฟติดผนัง 2x13W.	ชุด	10.00	1,350.00	13,500.00	165.00	1,650.00	15,150.00
	- Flood Light 120W. 12,000Lumen IP66	ชุด	4.00	12,500.00	50,000.00	500.00	2,000.00	52,000.00
	- OBSTRUCTION LIGHT W/CONTROLLER LED							
	2x14W.	ชุด	4.00	37,000.00	148,000.00	500.00	2,000.00	150,000.00
	- EMERGENCY LIGHT 2x6W. LED LAMP 12V.7AH.	ชุด	189.00	1,700.00	321,300.00	150.00	28,350.00	349,650.00
	- LED EXIT LIGHT TYPE COMPLETE W/							
	BATT. 2.2 AH,12V BACK UPTIME 3 Hrs.	ชุด	56.00	1,050.00	58,800.00	150.00	8,400.00	67,200.00
	- LED EXIT LIGHT TYPE COMPLETE W/							
	BATT. 2.2 AH,12V BACK UPTIME 3 Hrs. แบบ 2 ด้าน	ชุด	63.00	1,050.00	66,150.00	150.00	9,450.00	75,600.00
	- LED EXIT LIGHT TYPE COMPLETE W/							
	BATT. 2.2 AH,12V BACK UPTIME 3 Hrs. แบบ 1 ด้าน	ชุด	75.00	1,050.00	78,750.00	150.00	11,250.00	90,000.00
2	สวิทช์ไฟฟ้า							
	- สวิทช์ทางเดียว 15	ชุด	737.00	70.00	51,590.00	80.00	58,960.00	110,550.00
	- สวิทช์ทางเดียว 25	ชุด	106.00	100.00	10,600.00	90.00	9,540.00	20,140.00
	- สวิทช์ทางเดียว 35	ชุด	92.00	130.00	11,960.00	100.00	9,200.00	21,160.00
	- สวิทช์ทางเดียว 45	ชุด	46.00	160.00	7,360.00	110.00	5,060.00	12,420.00
	- สวิทช์ทางเดียว 55	ชุด	12.00	190.00	2,280.00	115.00	1,380.00	3,660.00
	- สวิทช์ทางเดียว 65	ชุด	3.00	250.00	750.00	120.00	360.00	1,110.00
	- สวิทช์ทางเดียว S2	ชุด	71.00	95.00	6,745.00	85.00	6,035.00	12,780.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S2	ชุด	8.00	140.00	1,120.00	90.00	720.00	1,840.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S2	ชุด	30.00	185.00	5,550.00	90.00	2,700.00	8,250.00
	- SINGLE POLE DIMMER SWITCH 15A. ,250V.	ชุด	1.00	520.00	520.00	90.00	90.00	610.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว แบบมีกราวด์	ชุด	189.00	120.00	22,680.00	90.00	17,010.00	39,690.00
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ แบบมีกราวด์	ชุด	1,997.00	180.00	359,460.00	90.00	179,730.00	539,190.00
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่แบบฝังพื้น แบบมีกราวด์	ชุด	19.00	1,200.00	22,800.00	265.00	5,035.00	27,835.00
4	ISOLATING POWER SYSTEM PANEL							
	- ขนาด 8 KVA.	ชุด	1.00	310,000.00	310,000.00	2,000.00	2,000.00	312,000.00
	- ขนาด 6.3 KVA.	ชุด	25.00	285,000.00	7,125,000.00	2,000.00	50,000.00	7,175,000.00
5	UPS 10 KVA.	ชุด	1.00	250,000.00	250,000.00	500.00	500.00	250,500.00
6	UPS 6 KVA.	ชุด	25.00	250,000.00	6,250,000.00	12,500.00	312,500.00	6,562,500.00
7	X-RAY VIEW BOX ติดผนัง	ชุด	7.00	3,700.00	25,900.00	100.00	700.00	26,600.00
8	สายไฟฟ้า							
	- NYY 240 Sqmm.	ม.	450.00	1,235.00	555,750.00	128.00	57,600.00	613,350.00
	- THW 240 Sq mm.	ม.	45.00	865.00	38,925.00	103.00	4,635.00	43,560.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- THW 150 Sq mm.	ม.	100.00	525.00	52,500.00	72.00	7,200.00	59,700.00
	- THW 120 Sq mm.	ม.	600.00	429.00	257,400.00	62.00	37,200.00	294,600.00
	- THW 95 Sq mm.	ม.	850.00	339.00	288,150.00	56.00	47,600.00	335,750.00
	- THW 70 Sq mm.	ม.	100.00	246.00	24,600.00	46.00	4,600.00	29,200.00
	- THW 50 Sq mm.	ม.	900.00	172.00	154,800.00	41.00	36,900.00	191,700.00
	- THW 35 Sq mm.	ม.	500.00	119.00	59,500.00	31.00	15,500.00	75,000.00
	- THW 25 Sq mm.	ม.	1,000.00	90.00	90,000.00	26.00	26,000.00	116,000.00
	- THW 16 Sq mm.	ม.	550.00	57.00	31,350.00	21.00	11,550.00	42,009.00
	- THW 10 Sq mm.	ม.	2,500.00	37.00	92,500.00	16.00	40,000.00	132,500.00
	- THW 6 Sq mm.	ม.	4,500.00	21.00	94,500.00	12.00	54,000.00	148,500.00
	- THW 4 Sq mm.	ม.	59,000.00	13.00	767,000.00	10.00	590,000.00	1,357,000.00
	- THW 2.5 Sq mm.	ม.	75,000.00	9.00	675,000.00	7.00	525,000.00	1,200,000.00
	- THW 1.5 Sq mm.	ม.	5,600.00	6.00	33,600.00	5.00	28,000.00	61,600.00
	- FRC 70 Sqmm.	ม.	500.00	242.00	121,000.00	62.00	31,000.00	152,000.00
	- FRC 16 Sqmm.	ม.	150.00	94.00	14,100.00	31.00	4,650.00	18,750.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	งาน	1.00	159,600.00	159,600.00	-	-	159,600.00
9	ท่อร้อยสาย, รางเดินสาย							
	- DIA. 3" IMC	ม.	160.00	530.00	84,800.00	67.00	10,720.00	95,520.00
	- DIA. 2 1/2" IMC	ม.	300.00	338.00	101,400.00	56.00	16,800.00	118,200.00
	- DIA. 2" IMC	ม.	250.00	216.00	54,000.00	49.00	12,250.00	66,250.00
	- DIA. 1 1/2" IMC	ม.	280.00	158.00	44,240.00	43.00	12,040.00	56,280.00
	- DIA. 1 1/4" IMC	ม.	75.00	129.00	9,675.00	39.00	2,925.00	12,600.00
	- DIA. 1" IMC	ม.	700.00	100.00	70,000.00	33.00	23,100.00	93,100.00
	- DIA. 1/2" EMT	ม.	50.00	56.00	2,800.00	29.00	1,450.00	4,250.00
	- DIA. 3/4" EMT	ม.	5,400.00	38.00	205,200.00	25.00	135,000.00	340,200.00
	- DIA. 1/2" EMT	ม.	50,000.00	26.00	1,300,000.00	23.00	1,150,000.00	2,450,000.00
	- DIA. 4" FMC	ม.	12.00	336.00	4,032.00	33.00	396.00	4,428.00
	- DIA. 3" FMC	ม.	120.00	192.00	23,040.00	25.00	3,000.00	26,040.00
	- DIA. 2 1/2" FMC	ม.	102.00	160.00	16,320.00	23.00	2,346.00	18,666.00
	- DIA. 2" FMC	ม.	22.00	88.00	1,936.00	21.00	462.00	2,398.00
	- DIA. 1 1/2" FMC	ม.	5.00	60.00	300.00	16.00	80.00	380.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	งาน	1.00	278,000.00	278,000.00	-	-	278,000.00
10	CU BUSDUCT							
	CU. BUSWAY, 5000A, 3P 4W.							
	FEEDER IP55	ม.	20.00	135,000.00	2,700,000.00	500.00	10,000.00	2,710,000.00
	FLAANG END	ชุด	4.00	32,500.00	130,000.00	300.00	1,200.00	131,200.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	ELBOL 90°	ชุด	4.00	28,200.00	112,800.00	300.00	1,200.00	114,000.00
	CU. BUSWAY, 2500A. 3P 4W.							
	FEEDER IP54	ม.	70.00	42,000.00	2,940,000.00	500.00	35,000.00	2,975,000.00
	PLUG-IN FEEDER IP54	ม.	125.00	53,800.00	6,725,000.00	500.00	62,500.00	6,787,500.00
	FLAANG END IP54	ชุด	2.00	21,000.00	42,000.00	300.00	600.00	42,600.00
	ELBOL 90° IP54	ชุด	6.00	42,000.00	252,000.00	300.00	1,800.00	253,800.00
	END CLOSURE IP54	ชุด	2.00	8,400.00	16,800.00	300.00	600.00	17,400.00
	CU. BUSWAY, 1000A. 3P 4W.							
	FEEDER IP54	ม.	72.00	20,000.00	1,440,000.00	500.00	36,000.00	1,476,000.00
	FLAANG END IP54	ชุด	1.00	16,800.00	16,800.00	300.00	300.00	17,100.00
	ELBOL 90° IP54	ชุด	3.00	35,000.00	105,000.00	300.00	900.00	105,900.00
	END CABLE TAP BOX	ชุด	1.00	70,000.00	70,000.00	300.00	300.00	70,300.00
	CU. BUSWAY, 600A. 3P4W.							
	FEEDER IP54	ม.	72.00	16,600.00	1,195,200.00	500.00	36,000.00	1,231,200.00
	FLAANG END IP54	ชุด	1.00	14,000.00	14,000.00	300.00	300.00	14,300.00
	ELBOL 90° IP54	ชุด	2.00	28,000.00	56,000.00	300.00	600.00	56,600.00
	END CABLE TAP BOX	ชุด	1.00	56,000.00	56,000.00	300.00	300.00	56,300.00
	PLUG-IN UNIT WITH MCCB 3P IC 55KA							
	- 60A.	ชุด	1.00	33,500.00	33,500.00	300.00	300.00	33,800.00
	- 100A.	ชุด	6.00	33,500.00	201,000.00	300.00	1,800.00	202,800.00
	- 125A.	ชุด	4.00	50,000.00	200,000.00	300.00	1,200.00	201,200.00
	- 175A.	ชุด	5.00	50,000.00	250,000.00	300.00	1,500.00	251,500.00
	- 200A.	ชุด	12.00	50,000.00	600,000.00	300.00	3,600.00	603,600.00
	- 500A.	ชุด	2.00	141,000.00	282,000.00	300.00	600.00	282,600.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	งาน	1.00	400,000.00	400,000.00	5,000.00	5,000.00	405,000.00
11	PANEL BOARD							
	- PB-1	ชุด	1.00	17,495.00	17,495.00	500.00	500.00	17,995.00
	- PB-2	ชุด	1.00	11,465.00	11,465.00	500.00	500.00	11,965.00
	- PB-3	ชุด	1.00	10,925.00	10,925.00	500.00	500.00	11,425.00
	- PB-4	ชุด	1.00	10,925.00	10,925.00	500.00	500.00	11,425.00
	- PB-5	ชุด	1.00	10,925.00	10,925.00	500.00	500.00	11,425.00
	- PB-6	ชุด	1.00	10,925.00	10,925.00	500.00	500.00	11,425.00
	- PB-7	ชุด	1.00	11,195.00	11,195.00	500.00	500.00	11,695.00
	- PB-8	ชุด	1.00	11,195.00	11,195.00	500.00	500.00	11,695.00
	- PB-9	ชุด	1.00	11,195.00	11,195.00	500.00	500.00	11,695.00
	- PB-10	ชุด	1.00	11,195.00	11,195.00	500.00	500.00	11,695.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาสถูก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
- PB-11		ชุด	1.00	12,330.00	12,330.00	500.00	500.00	12,830.00
- PB-12		ชุด	1.00	13,785.00	13,785.00	500.00	500.00	14,285.00
- LP-A1		ชุด	1.00	12,060.00	12,060.00	500.00	500.00	12,560.00
- LP-A2		ชุด	1.00	12,060.00	12,060.00	500.00	500.00	12,560.00
- LP-A3		ชุด	1.00	12,060.00	12,060.00	500.00	500.00	12,560.00
- LP-A4		ชุด	1.00	12,060.00	12,060.00	500.00	500.00	12,560.00
- LP-A5		ชุด	1.00	12,060.00	12,060.00	500.00	500.00	12,560.00
- LP-A6		ชุด	1.00	12,060.00	12,060.00	500.00	500.00	12,560.00
- LP-A7		ชุด	1.00	12,060.00	12,060.00	500.00	500.00	12,560.00
- LP-A8		ชุด	1.00	12,060.00	12,060.00	500.00	500.00	12,560.00
- LP-A9		ชุด	1.00	12,060.00	12,060.00	500.00	500.00	12,560.00
- LP-A10		ชุด	1.00	12,060.00	12,060.00	500.00	500.00	12,560.00
- LP-A11		ชุด	1.00	12,060.00	12,060.00	500.00	500.00	12,560.00
- LP-A12		ชุด	1.00	12,060.00	12,060.00	500.00	500.00	12,560.00
- PBE3		ชุด	1.00	10,060.00	10,060.00	500.00	500.00	10,560.00
- PBE4		ชุด	1.00	10,060.00	10,060.00	500.00	500.00	10,560.00
- PBE5		ชุด	1.00	10,060.00	10,060.00	500.00	500.00	10,560.00
- PBE6		ชุด	1.00	10,060.00	10,060.00	500.00	500.00	10,560.00
- PE1		ชุด	1.00	11,465.00	11,465.00	500.00	500.00	11,965.00
- PE2		ชุด	1.00	11,330.00	11,330.00	500.00	500.00	11,830.00
- PE3		ชุด	1.00	11,735.00	11,735.00	500.00	500.00	12,235.00
- PE4		ชุด	1.00	11,195.00	11,195.00	500.00	500.00	11,695.00
- PE5		ชุด	1.00	11,195.00	11,195.00	500.00	500.00	11,695.00
- PE6		ชุด	1.00	11,195.00	11,195.00	500.00	500.00	11,695.00
- PE7		ชุด	1.00	12,600.00	12,600.00	500.00	500.00	13,100.00
- PE8		ชุด	1.00	12,465.00	12,465.00	500.00	500.00	12,965.00
- PE9		ชุด	1.00	12,465.00	12,465.00	500.00	500.00	12,965.00
- PE10		ชุด	1.00	12,465.00	12,465.00	500.00	500.00	12,965.00
- PE11		ชุด	1.00	12,330.00	12,330.00	500.00	500.00	12,830.00
- PE12		ชุด	1.00	11,195.00	11,195.00	500.00	500.00	11,695.00
- PR7A		ชุด	1.00	12,465.00	12,465.00	500.00	500.00	12,965.00
- PR7B		ชุด	1.00	11,735.00	11,735.00	500.00	500.00	12,235.00
- PR8A		ชุด	1.00	12,465.00	12,465.00	500.00	500.00	12,965.00
- PR8B		ชุด	1.00	11,735.00	11,735.00	500.00	500.00	12,235.00
- PR9A		ชุด	1.00	12,465.00	12,465.00	500.00	500.00	12,965.00
- PR9B		ชุด	1.00	11,735.00	11,735.00	500.00	500.00	12,235.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาสถูก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ				แบบเลขที่ 10917		
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี				เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69		
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- PR10A	ชุด	1.00	12,465.00	12,465.00	500.00	500.00	12,965.00
	- PR10B	ชุด	1.00	11,735.00	11,735.00	500.00	500.00	12,235.00
	- PR11	ชุด	1.00	11,735.00	11,735.00	500.00	500.00	12,235.00
12	SUB DISTRIBUTION BOARD							
	- SDB-X-RAY	ชุด	1.00	101,000.00	101,000.00	3,000.00	3,000.00	104,000.00
	- SDB-2	ชุด	1.00	37,200.00	37,200.00	1,500.00	1,500.00	38,700.00
	- SDB-3	ชุด	1.00	38,600.00	38,600.00	1,500.00	1,500.00	40,100.00
	- SDB-4	ชุด	1.00	38,600.00	38,600.00	1,500.00	1,500.00	40,100.00
	- SDB-5	ชุด	1.00	38,600.00	38,600.00	1,500.00	1,500.00	40,100.00
	- SDB-6	ชุด	1.00	38,600.00	38,600.00	1,500.00	1,500.00	40,100.00
	- SDB-7	ชุด	1.00	28,400.00	28,400.00	1,500.00	1,500.00	29,900.00
	- SDB-8	ชุด	1.00	28,400.00	28,400.00	1,500.00	1,500.00	29,900.00
	- SDB-9	ชุด	1.00	28,400.00	28,400.00	1,500.00	1,500.00	29,900.00
	- SDB-10	ชุด	1.00	28,400.00	28,400.00	1,500.00	1,500.00	29,900.00
	- SDB-11	ชุด	1.00	32,200.00	32,200.00	1,500.00	1,500.00	33,700.00
	- SDB-12	ชุด	1.00	32,200.00	32,200.00	1,500.00	1,500.00	33,700.00
	- SDB-VRF	ชุด	1.00	83,000.00	83,000.00	2,000.00	2,000.00	85,000.00
	- SDBE-2	ชุด	1.00	37,200.00	37,200.00	1,500.00	1,500.00	38,700.00
	- SDBE-3	ชุด	1.00	37,200.00	37,200.00	1,500.00	1,500.00	38,700.00
	- SDBE-4	ชุด	1.00	37,200.00	37,200.00	1,500.00	1,500.00	38,700.00
	- SDBE-5	ชุด	1.00	37,200.00	37,200.00	1,500.00	1,500.00	38,700.00
	- SDBE-6	ชุด	1.00	37,200.00	37,200.00	1,500.00	1,500.00	38,700.00
	- SDBE-7	ชุด	1.00	41,000.00	41,000.00	1,500.00	1,500.00	42,500.00
	- SDBE-8	ชุด	1.00	41,000.00	41,000.00	1,500.00	1,500.00	42,500.00
	- SDBE-9	ชุด	1.00	41,000.00	41,000.00	1,500.00	1,500.00	42,500.00
	- SDBE-10	ชุด	1.00	41,000.00	41,000.00	1,500.00	1,500.00	42,500.00
	- SDBE-11	ชุด	1.00	37,200.00	37,200.00	1,500.00	1,500.00	38,700.00
	- SDBE-12	ชุด	1.00	32,200.00	32,200.00	1,500.00	1,500.00	33,700.00
	- SDBE-VRF	ชุด	1.00	69,400.00	69,400.00	2,000.00	2,000.00	71,400.00
13	ตู้ MDB, EMDB & CAP BANK							
	ตู้ CAP.BANK							
	- HRC. FUSE 150A, 3P	ชุด	30.00	2,800.00	84,000.00	150.00	4,500.00	88,500.00
	- MAGNETIC CONTACTOR	ชุด	30.00	5,600.00	168,000.00	150.00	4,500.00	172,500.00
	- CAPACITOR 50KVAR, 415V	ชุด	30.00	10,500.00	315,000.00	500.00	15,000.00	330,000.00
	- ตู้เหล็กพร้อม บัสบาร์	ชุด	2.00	150,000.00	300,000.00	10,000.00	20,000.00	320,000.00
	ตู้ MDB1, TIE, MDB2				คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- ACB 5000 AT/5000 AF,3P 70 KA D837 DRAW OUT TYPE		3.00	518,000.00	1,554,000.00	3,000.00	9,000.00	1,563,000.00
	- ACB 3000 AT/3200 AF,3P 50 KA	ชุด	1.00	241,500.00	241,500.00	2,000.00	2,000.00	243,500.00
	- MCCB 2500 AT/2500AF,3P 65KA	ชุด	1.00	147,000.00	147,000.00	800.00	800.00	147,800.00
	- MCCB 1250/1250 AF,3P 50KA	ชุด	2.00	65,000.00	130,000.00	600.00	1,200.00	131,200.00
	- MCCB 1000/1000 AF,3P 50KA	ชุด	1.00	48,000.00	48,000.00	500.00	500.00	48,500.00
	- MCCB 400AT/400AF,3P 50KA	ชุด	3.00	21,000.00	63,000.00	250.00	750.00	63,750.00
	- MCCB 100AT/100AF,3P 50KA	ชุด	5.00	6,500.00	32,500.00	150.00	750.00	33,250.00
	- MCCB 60AT/100AF,3P 50KA	ชุด	2.00	6,500.00	13,000.00	150.00	300.00	13,300.00
	- MCCB 40AT/100AF,3P 50KA	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	150.00	150.00	6,650.00
	- MCCB 30AT/100AF,3P 50KA	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	150.00	150.00	6,650.00
	- POWER FACTOR CONTROLLER	ชุด	2.00	17,000.00	34,000.00	300.00	600.00	34,600.00
	- เครื่องวัด + อุปกรณ์ประกอบ	ชุด	2.00	30,000.00	60,000.00	2,000.00	4,000.00	64,000.00
	- ตู้เหล็กพร้อม บัสบาร์	ชุด	1.00	2,300,000.00	2,300,000.00	30,000.00	30,000.00	2,330,000.00
	ตู้ EMDB							
	- ATS 3P 3000A. TRUE DOUBLE THROW							
	AUTOMATIC CLOSED - TRANSITION TRANSFER SWITCH &							
	BYPASS - ISOLATION SWITCH	ชุด	1.00	5,500,000.00	5,500,000.00	5,000.00	5,000.00	5,505,000.00
	- ACB 3000 AT/3200AF,3P 65KA	ชุด	1.00	147,000.00	147,000.00	800.00	800.00	147,800.00
	- MCCB 1000/1000 AF,3P 50KA	ชุด	1.00	48,000.00	48,000.00	500.00	500.00	48,500.00
	- MCCB 400AT/400AF,3P 50KA	ชุด	1.00	21,000.00	21,000.00	250.00	250.00	21,250.00
	- MCCB 150AT/250AF,3P 50KA	ชุด	2.00	16,000.00	32,000.00	200.00	400.00	32,400.00
	- MCCB 125AT/250AF,3P 50KA	ชุด	1.00	10,500.00	10,500.00	150.00	150.00	10,650.00
	- MCCB 60AT/100AF,3P 50KA	ชุด	2.00	6,500.00	13,000.00	150.00	300.00	13,300.00
	- MCCB 30AT/100AF,3P 50KA	ชุด	1.00	6,500.00	6,500.00	150.00	150.00	6,650.00
	- เครื่องวัด + อุปกรณ์ประกอบ	งาน	1.00	30,000.00	30,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00
	- ตู้เหล็กพร้อม บัสบาร์	งาน	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	25,000.00	25,000.00	1,025,000.00
14	GEN SET 1500 KVA. 3Ø,4W 50 Hz,(PRIME RATE)							
	COMPLETE SET (OUT DOOR TYPE)	ชุด	1.00	13,400,000.00	13,400,000.00	-	-	13,400,000.00
15	TRANSFORMER DRY TYPE							
	RATED 2500 KVA.	ชุด	2.00	2,850,000.00	5,700,000.00	30,000.00	60,000.00	5,760,000.00
16	ตู้ RMU							
	- RMU 2 in /2 out 24 kV	ชุด	1.00	600,000.00	600,000.00	20,000.00	20,000.00	620,000.00
17	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง							
	- SAC 70 sq.mm.B870	เมตร	60.00	270.00	16,200.00	50.00	3,000.00	19,200.00
	- XLPE 70 sq.mm.	เมตร	144.00	558.00	80,352.00	70.00	10,080.00	90,432.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ				แบบเลขที่ 10917		
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี				เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69		
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- DIA. 4" HDPE	เมตร	96.00	192.00	18,432.00	103.00	9,888.00	28,320.00
	- DUCT BANK 2X2	เมตร	18.00	4,500.00	81,000.00	900.00	16,200.00	97,200.00
	- MANHOLE	เมตร	2.00	135,000.00	270,000.00	4,500.00	9,000.00	279,000.00
	- เสา คอ. 12 เมตร	ต้น	1.00	13,500.00	13,500.00	10,800.00	10,800.00	24,300.00
	- RISER POLE พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	งาน	1.00	108,000.00	108,000.00	9,000.00	9,000.00	117,000.00
	- ค่าประสานงาน, ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	งาน	1.00	285,000.00	285,000.00	-	-	285,000.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	งาน	1.00	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
รวม (1.4.1)					80,897,125.00		4,510,086.00	84,955,199.00
	1.4.2 งานระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า							
1	Air Terminal Cu.5/8"x60cm.Based Safety Tipped	ชุด	17.00	3,750.00	63,750.00	350.00	5,950.00	69,700.00
2	Air Terminal Base	ชุด	17.00	800.00	13,600.00	150.00	2,550.00	16,150.00
3	PVC Covered Copper Tape 25x3mm.	ม.	250.00	1,500.00	375,000.00	100.00	25,000.00	400,000.00
4	Bare Copper Tape 25x3 mm.	ม.	130.00	550.00	71,500.00	50.00	6,500.00	78,000.00
5	DC Tape Clips	อัน	430.00	400.00	172,000.00	-	-	172,000.00
6	Bare Copper 95 Sq.mm.	ม.	200.00	396.00	79,200.00	52.00	10,400.00	89,600.00
7	Moud,Handle clamp,weld Metal & Control Unit	งาน	1.00	50,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	55,000.00
8	Test Box	ชุด	4.00	1,500.00	6,000.00	500.00	2,000.00	8,000.00
9	Concrete Earth Pit	ชุด	4.00	2,500.00	10,000.00	500.00	2,000.00	12,000.00
10	Copperbonded Pointed Ground Rods 5/8"x10'	ชุด	12.00	1,500.00	18,000.00	500.00	6,000.00	24,000.00
รวม (1.4.2)					859,050.00		65,400.00	924,450.00
	1.4.3 งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้							
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL ไม่น้อยกว่า 13 ZONE	ชุด	1.00	320,000.00	320,000.00	5,000.00	5,000.00	325,000.00
2	GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	12.00	15,840.00	190,080.00	1,000.00	12,000.00	202,080.00
3	FIRE ALARM TERMINAL BOX	ชุด	12.00	6,500.00	78,000.00	500.00	6,000.00	84,000.00
4	MANUAL PULL STATION	ชุด	43.00	1,300.00	55,900.00	80.00	3,440.00	59,340.00
5	STROBE WITH SIREN	ชุด	45.00	4,000.00	180,000.00	80.00	3,600.00	183,600.00
6	MONITOR MODULE	ชุด	12.00	3,300.00	39,600.00	80.00	960.00	40,560.00
7	CONTROL MODULE	ชุด	12.00	4,500.00	54,000.00	80.00	960.00	54,960.00
8	HEAT DETECTOR (rate of rise temperature)	ชุด	91.00	720.00	65,520.00	80.00	7,280.00	72,800.00
9	SMOKE DETECTOR	ชุด	482.00	1,400.00	674,800.00	80.00	38,560.00	713,360.00
10	SMOKE DETECTOR (ADDRESSIBLE)	ชุด	14.00	1,400.00	19,600.00	81.00	1,134.00	20,734.00
11	MULTI CORE 2C-1.5 SQ.MM. FRC. TWISTED PAIRS							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาสตูก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	WITH SHIELD	ม.	168.00	86.00	14,448.00	9.00	1,512.00	15,960.00
12	FR 2x2.5 Sq mm	ม.	2,090.00	97.00	202,730.00	10.00	20,900.00	223,630.00
13	FR 2x1.5 Sq mm	ม.	65.00	86.00	5,590.00	10.00	650.00	6,240.00
14	THW 1.5 Sq mm	ม.	13,410.00	7.00	93,870.00	5.00	67,050.00	160,920.00
15	DAI. 3/4" EMT	ม.	2,025.00	44.00	89,100.00	25.00	50,625.00	139,725.00
16	DAI. 1/2" EMT	ม.	4,095.00	31.00	126,945.00	23.00	94,185.00	221,130.00
17	WIRE WAY 4 "x 2 "	ม.	65.00	178.00	11,570.00	35.00	2,275.00	13,845.00
18	อุปกรณ์ประกอบ	งาน	1.00	50,000.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	60,000.00
รวม (1.4.3)					2,271,753.00		326,131.00	2,597,884.00

1.4.4 งานระบบโทรศัพท์								
1	PABX 200 คู่สาย	ชุด	1.00	300,000.00	300,000.00	20,000.00	20,000.00	320,000.00
2	Software for PABX	ชุด	1.00	20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	21,000.00
3	PC Server for manager PABX	ชุด	1.00	45,000.00	45,000.00	1,000.00	1,000.00	46,000.00
4	ตู้ MDF 200 คู่สาย	ชุด	1.00	20,000.00	20,000.00	2,000.00	2,000.00	22,000.00
5	ตู้ TC 30 คู่สาย	ชุด	12.00	2,600.00	31,200.00	500.00	6,000.00	37,200.00
6	เครื่องโทรศัพท์ ประจำโต๊ะ	ชุด	173.00	700.00	121,100.00	-	-	121,100.00
7	เครื่องโทรศัพท์ Operator	ชุด	2.00	4,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00
8	สาย TPEV 30P-0.65mm.	ม.	350.00	88.00	30,800.00	30.00	10,500.00	41,300.00
9	EMT Dia.1"	ม.	350.00	54.00	18,900.00	29.00	10,150.00	29,050.00
10	EMT Dia.1/2"	ม.	2,595.00	26.00	67,470.00	23.00	59,685.00	127,155.00
11	4C. 0.65 mm. TIEV.	ม.	3,114.00	6.00	18,684.00	6.00	18,684.00	37,368.00
12	Telephone Outlet	ชุด	173.00	210.00	36,330.00	90.00	15,570.00	51,900.00
13	Setup and System Test	งาน	1.00	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00
14	อุปกรณ์ประกอบ	งาน	1.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
รวม (1.4.4)					732,484.00		174,589.00	907,073.00

1.4.5 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
1	Wireless LAN (WiFi)	ชุด	26.00	12,500.00	325,000.00	250.00	6,500.00	331,500.00
2	ODF 12 CORE พร้อม อุปกรณ์ Patch Connector and Tray	ชุด	11.00	4,000.00	44,000.00	2,500.00	27,500.00	71,500.00
3	Optical Fiber Cable 12 Core MM	ม.	48.00	60.00	2,880.00	12.00	576.00	3,456.00
4	สาย CAT6	ม.	5,805.00	15.00	87,075.00	8.00	46,440.00	133,515.00
5	Wire Way 100 x100	ม.	65.00	266.00	17,290.00	46.00	2,990.00	20,280.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวีสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
6	ท่อ EMT 1/2 "	ม.	3,870.00	31.00	119,970.00	23.00	89,010.00	208,980.00
7	Outlet LAN	ชุด	144.00	300.00	43,200.00	100.00	14,400.00	57,600.00
8	อุปกรณ์ประกอบ	งาน	1.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00
	รวม (1.4.5)				649,415.00		192,416.00	841,831.00
	1.4.6 งานระบบสัญญาณโทรทัศน์							
1	งานรับสัญญาณดาวเทียม พร้อมชุดรับสัญญาณย่านC-BAND	ชุด	1.00	40,000.00	40,000.00	1,500.00	1,500.00	41,500.00
2	ชุดเสาอากาศ FM	ชุด	1.00	1,500.00	1,500.00	250.00	250.00	1,750.00
3	ชุดเสาอากาศ VHF และ UHF	ชุด	6.00	2,300.00	13,800.00	250.00	1,500.00	15,300.00
4	SURGE PROTECTION	ชุด	9.00	6,000.00	54,000.00	100.00	900.00	54,900.00
5	ชุดรับสัญญาณดาวเทียมแบบช่องคู่	ชุด	6.00	50,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
6	ชุดแปลงสัญญาณภาพและเสียงเป็นสัญญาณโทรทัศน์	ชุด	3.00	21,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00
7	แหล่งจ่ายไฟสำหรับชุดรับสัญญาณดาวเทียมและผสมสัญญาณภาพและเสียง	ชุด	2.00	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00
8	ชุดขยายสัญญาณแบบช่องเดียว	ชุด	22.00	7,000.00	154,000.00	-	-	154,000.00
9	แหล่งจ่ายไฟสำหรับชุดขยายสัญญาณแบบช่องเดียว	ชุด	3.00	10,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
10	เครื่องเล่น DVD,VCD,CD,MP3	ชุด	3.00	5,800.00	17,400.00	-	-	17,400.00
11	ชุดขยายสัญญาณ	ชุด	2.00	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00
12	อุปกรณ์ประกอบรวมในการเชื่อมต่อระบบ	ชุด	1.00	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00
13	TV - OUT LET	ชุด	92.00	210.00	19,320.00	90.00	8,280.00	27,600.00
14	LED TV 32"	ชุด	63.00	18,000.00	1,134,000.00	500.00	31,500.00	1,165,500.00
15	SPLITTER 2 WAY	ชุด	5.00	270.00	1,350.00	80.00	400.00	1,750.00
16	SPLITTER 4 WAY	ชุด	8.00	300.00	2,400.00	80.00	640.00	3,040.00
17	TAP - OFF 4 WAY	ชุด	40.00	650.00	26,000.00	80.00	3,200.00	29,200.00
18	RG-11 COAXIAL CABLE	ม.	500.00	37.00	18,500.00	10.00	5,000.00	23,500.00
19	RG-6 COAXIAL CABLE	ม.	2,325.00	16.00	37,200.00	6.00	13,950.00	51,150.00
20	DIA. 1/2" EMT	ม.	4,792.00	31.00	148,552.00	23.00	110,216.00	258,768.00
21	ตู้เหล็กสำหรับเก็บอุปกรณ์	ตู้	1.00	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
22	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
	รวม (1.4.6)				2,192,022.00		182,336.00	2,374,358.00
	1.4.7 งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด							
1	RG-6 COAXIAL CABLE	ม.	5,908.00	16.00	94,528.00	6.00	35,448.00	129,976.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ			แบบเลขที่ 10917			
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี			เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69			
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
2	THW 2.5 Sq.mm	ม.	4,289.00	9.00	36,671.00	7.00	30,023.00	66,694.00
3	DIA. 1/2" EMT	ม.	4,378.00	31.00	135,718.00	23.00	100,694.00	236,412.00
4	WIRE WAY 4 "x 4 "	ม.	65.00	266.00	17,290.00	42.00	2,730.00	20,020.00
5	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	งาน	1.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
รวม (1.4.7)					304,207.00		173,895.00	478,102.00
	1.4.8 งานระบบเรียกพยาบาล							
1	MASTER STATION แบบ DIGITAL							
	พร้อม POWER SUPPLY (UPS)							
	- ขนาดไม่น้อยกว่า 20 โชน	ชุด	4.00	86,000.00	344,000.00	5,000.00	20,000.00	364,000.00
	- ขนาดไม่น้อยกว่า 30 โชน	ชุด	4.00	100,000.00	400,000.00	5,000.00	20,000.00	420,000.00
2	NURSE CALLED SWITCH (PATIEN STATION BED)	ชุด	184.00	3,600.00	662,400.00	100.00	18,400.00	680,800.00
3	CORRIDOR LAMP	ชุด	184.00	950.00	174,800.00	100.00	18,400.00	193,200.00
4	สาย TIEV 4C-0.65mm.	ม.	4,784.00	6.00	28,704.00	6.00	28,704.00	57,408.00
5	DIA. 1/2" EMT	ม.	3,680.00	31.00	114,080.00	23.00	84,640.00	198,720.00
6	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	งาน	1.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00
รวม (1.4.8)					1,738,984.00		195,144.00	1,934,128.00
	1.4.9 งานระบบเสียงประกาศ							
1	CEILING LOUDSPEAKER TAP 3W.	ชุด	363.00	770.00	279,510.00	100.00	36,300.00	315,810.00
2	SOUND PROJECTOR 15W.	ชุด	2.00	6,100.00	12,200.00	200.00	400.00	12,600.00
3	LOUDSPEAKER VOLUME CONTROL 36W.	ชุด	201.00	1,500.00	301,500.00	80.00	16,080.00	317,580.00
4	LOUDSPEAKER VOLUME CONTROL 100W.	ชุด	1.00	3,200.00	3,200.00	80.00	80.00	3,280.00
5	เดินสายร้อยท่อสำหรับอุปกรณ์ระบบเสียง	จุด	365.00	600.00	219,000.00	150.00	54,750.00	273,750.00
รวม (1.4.9)					815,410.00		107,610.00	923,020.00
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
1	FAN COIL UNIT (VRF)							
	- 4 - WAY UNIT							
	- 12,700 BTU	SET	23.00	-	-	1,538.00	35,374.00	35,374.00
	- 16,100 BTU	SET	5.00	-	-	1,538.00	7,690.00	7,690.00
	- 19,900 BTU	SET	30.00	-	-	1,538.00	46,140.00	46,140.00
	- 24,950 BTU	SET	111.00	-	-	1,538.00	170,718.00	170,718.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ				แบบเลขที่ 10917		
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี				เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69		
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- 37,648 BTU	SET	58.00	-	-	2,050.00	118,900.00	118,900.00
	- 1 - WAY UNIT							
	- 9,950 BTU	SET	42.00	-	-	1,538.00	64,596.00	64,596.00
	- 12,700 BTU	SET	19.00	-	-	1,538.00	29,222.00	29,222.00
	- 19,900 BTU	SET	11.00	-	-	1,538.00	16,918.00	16,918.00
	- FAU - 96000 BTU	SET	4.00	-	-	8,000.00	32,000.00	32,000.00
2	ACCESSORY FOR FC / CU							
	- PANEL CASSETTE	SET	299.00	3,500.00	1,046,500.00	1,500.00	448,500.00	1,495,000.00
	-Y - BRANCH (FC)	SET	269.00	4,550.00	1,223,950.00	1,500.00	403,500.00	1,627,450.00
	-Y - BRANCH (CU)	SET	28.00	5,460.00	152,880.00	1,500.00	42,000.00	194,880.00
	- REMOTE (WIRELESS)	SET	303.00	2,000.00	606,000.00	150.00	45,450.00	651,450.00
3	CONDENSING UNIT (VRF)							
	- 173,000 BTU	SET	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- 192,400 BTU	SET	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- 211,500 BTU	SET	5.00	-	-	10,000.00	50,000.00	50,000.00
	- 230,700 BTU	SET	8.00	-	-	10,000.00	80,000.00	80,000.00
	- 269,200 BTU	SET	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- 307,800 BTU	SET	4.00	-	-	10,000.00	40,000.00	40,000.00
	- 365,400 BTU	SET	4.00	-	-	10,000.00	40,000.00	40,000.00
	- 96,200 BTU (FA)	SET	4.00	-	-	10,000.00	40,000.00	40,000.00
	-FAU - 96000 BTU	SET	4.00	-	-	8,000.00	32,000.00	32,000.00
4	PIPING & ACCESSORY (VRF)							
	- COPPER TUBE							
	- Dia. - 1/4" + 1/2"	M	854.00	260.00	222,040.00	40.00	34,160.00	256,200.00
	- Dia. - 3/8" + 5/8"	M	1,228.00	320.00	392,960.00	60.00	73,680.00	466,640.00
	- Dia. - 3/8" + 3/4"	M	248.00	375.00	93,000.00	90.00	22,320.00	115,320.00
	- Dia. - 3/8" + 7/8"	M	638.00	460.00	293,480.00	100.00	63,800.00	357,280.00
	- Dia. - 1/2" + 1 1/8"	M	58.00	650.00	37,700.00	130.00	7,540.00	45,240.00
	- Dia. - 5/8" + 1 1/8"	M	502.00	720.00	361,440.00	170.00	85,340.00	446,780.00
	- Dia. - 5/8" + 1 1/8"	M	194.00	900.00	174,600.00	190.00	36,860.00	211,460.00
	- Dia. - 3/4" + 1 3/8"	M	526.00	960.00	504,960.00	210.00	110,460.00	615,420.00
	- Dia. - 3/4" + 1 5/8"	M	844.00	1,160.00	979,040.00	250.00	211,000.00	1,190,040.00
	- FITTING	LOT	1.00	550,000.00	550,000.00	200,000.00	200,000.00	750,000.00
	- HANGER & SUPPORT	LOT	1.00	350,000.00	350,000.00	100,000.00	100,000.00	450,000.00
	- R - 410 A	LOT	1.00	300,000.00	300,000.00	50,000.00	50,000.00	350,000.00
	- NITROGEN	LOT	1.00	36,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ				แบบเลขที่ 10917		
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี				เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69		
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
5	- ACCESSORY	LOT	1.00	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
	PIPE INSULATION							
	- PIPE INSULATION - 3/4 THICK							
	- Dia. - 1/4" + 1/2"	M	854.00	130.00	111,020.00	30.00	25,620.00	136,640.00
	- Dia. - 3/8" + 5/8"	M	1,228.00	130.00	159,640.00	40.00	49,120.00	208,760.00
	- Dia. - 3/8" + 3/4"	M	248.00	140.00	34,720.00	40.00	9,920.00	44,640.00
	- Dia. - 3/8" + 7/8"	M	638.00	140.00	89,320.00	40.00	25,520.00	114,840.00
	- Dia. - 1/2" + 1 1/8"	M	58.00	160.00	9,280.00	70.00	4,060.00	13,340.00
	- Dia. - 5/8" + 1 1/8"	M	502.00	160.00	80,320.00	80.00	40,160.00	120,480.00
	- Dia. - 5/8" + 1 1/8"	M	194.00	180.00	34,920.00	80.00	15,520.00	50,440.00
6	- Dia. - 3/4" + 1 3/8"	M	526.00	190.00	99,940.00	80.00	42,080.00	142,020.00
	- Dia. - 3/4" + 1 5/8"	M	844.00	220.00	185,680.00	100.00	84,400.00	270,080.00
	- ADHESIVE	LOT	1.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
	- ACCESSORY	LOT	1.00	250,000.00	250,000.00	50,000.00	50,000.00	300,000.00
	DRAIN PIPING							
	- P.V.C PIPE							
	- Dia. - 1/2"	M	344.00	12.62	4,341.28	26.00	8,944.00	13,285.28
	- Dia. - 3/4"	M	144.00	15.87	2,285.28	26.00	3,744.00	6,029.28
	- Dia. - 1"	M	176.00	21.00	3,696.00	26.00	4,576.00	8,272.00
	- Dia. - 1 1/2"	M	144.00	34.25	4,932.00	26.00	3,744.00	8,676.00
7	- Dia. - 2"	M	60.00	54.00	3,240.00	26.00	1,560.00	4,800.00
	- FITTING	LOT	1.00	70,000.00	70,000.00	20,000.00	20,000.00	90,000.00
	- HANGER & SUPPORT	LOT	1.00	35,000.00	35,000.00	10,000.00	10,000.00	45,000.00
	- ACCESSORY	LOT	1.00	45,000.00	45,000.00	10,000.00	10,000.00	55,000.00
	- INSULATION 1/2" THICK							
	- Dia. - 1/2"	M	344.00	43.00	14,792.00	10.00	3,440.00	18,232.00
	- Dia. - 3/4"	M	144.00	46.00	6,624.00	13.00	1,872.00	8,496.00
	- Dia. - 1"	M	176.00	52.00	9,152.00	15.00	2,640.00	11,792.00
	- Dia. - 1 1/2"	M	144.00	65.00	9,360.00	16.00	2,304.00	11,664.00
	- Dia. - 2"	M	60.00	90.00	5,400.00	18.00	1,080.00	6,480.00
	- ADHESIVE	LOT	1.00	20,000.00	20,000.00	5,000.00	5,000.00	25,000.00
	ELECTRICAL WORK (VRF)							
	- DB - N AMCC	SET	1.00	440,000.00	440,000.00	40,000.00	40,000.00	480,000.00
	- DB - E EAMCC	SET	1.00	378,000.00	378,000.00	40,000.00	40,000.00	418,000.00
	- DB - 1 - N	SET	3.00	20,000.00	60,000.00	2,500.00	7,500.00	67,500.00
	- DB - 2 - N	SET	3.00	27,000.00	81,000.00	2,500.00	7,500.00	88,500.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ						แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี						เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง							
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน		
	- DB - 3 - E	SET	3.00	48,000.00	144,000.00	2,500.00	7,500.00	151,500.00	
	- DB - 4 - E	SET	3.00	67,000.00	201,000.00	3,000.00	9,000.00	210,000.00	
	- LOAD CENTER								
	I - 12 CK - 100A	SET	1.00	9,800.00	9,800.00	500.00	500.00	10,300.00	
	- 18 CK - 100A	SET	2.00	10,500.00	21,000.00	500.00	1,000.00	22,000.00	
	- 24 CK	SET	12.00	11,500.00	138,000.00	500.00	6,000.00	144,000.00	
	- 30 CK - 250A	SET	4.00	12,000.00	48,000.00	500.00	2,000.00	50,000.00	
	- 36 CK - 250A	SET	4.00	13,000.00	52,000.00	500.00	2,000.00	54,000.00	
	- MCB - 3P								
	- 30 AT	SET	4.00	4,000.00	16,000.00	300.00	1,200.00	17,200.00	
	- 50 AT	SET	1.00	4,500.00	4,500.00	300.00	300.00	4,800.00	
	- 60 AT	SET	14.00	4,800.00	67,200.00	300.00	4,200.00	71,400.00	
	- 100 AT	SET	9.00	7,200.00	64,800.00	300.00	2,700.00	67,500.00	
	- 200 AT	SET	2.00	14,000.00	28,000.00	300.00	600.00	28,600.00	
	- C.B								
	- 15 AT / 1 P	SET	168.00	135.00	22,680.00	20.00	3,360.00	26,040.00	
	- 30 AT / 1 P	SET	65.00	135.00	8,775.00	20.00	1,300.00	10,075.00	
	- 15 AT / 3 P	SET	4.00	1,200.00	4,800.00	50.00	200.00	5,000.00	
	- 30 AT / 3 P	SET	8.00	1,200.00	9,600.00	50.00	400.00	10,000.00	
	- SAFTY SW.								
	- 30 AT / 2 P	SET	65.00	3,800.00	247,000.00	150.00	9,750.00	256,750.00	
	- ACCESSORY	LOT	1.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00	
8	MAIN FEEDER (VRF)								
	- DB CU								
	- # 3-6 , 1-4 , G-4	SET	4.00	14,400.00	57,600.00	1,700.00	6,800.00	64,400.00	
	- # 3-10 , 1-6 , G-6	SET	1.00	21,600.00	21,600.00	2,500.00	2,500.00	24,100.00	
	- # 3-16 , 1-10 , G-6	SET	14.00	33,200.00	464,800.00	2,600.00	36,400.00	501,200.00	
	- # 3-25 , 1-16 , G-6	SET	5.00	46,800.00	234,000.00	3,000.00	15,000.00	249,000.00	
	- # 3-35 , 1-25 , G-10	SET	4.00	59,400.00	237,600.00	3,500.00	14,000.00	251,600.00	
	- LP FC & AHU								
	- # 2-2.5 , G-2.5	SET	101.00	4,200.00	424,200.00	700.00	70,700.00	494,900.00	
	- # 3-2.5 , G-2.5	SET	4.00	8,700.00	34,800.00	850.00	3,400.00	38,200.00	
9	CONTROL WIRING (SHIELD)								
	- # 2-1.5 - SHIELD	SET	28.00	50,000.00	1,400,000.00	10,000.00	280,000.00	1,680,000.00	
10	DUCT WORK								
	- A / C DUCT	SQ.FT	13,784.00	95.00	1,309,480.00	45.00	620,280.00	1,929,760.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- EXHAUST DUCT	SQ.FT	11,405.00	50.00	570,250.00	35.00	399,175.00	969,425.00
	- FLEXIBLE DUCT							
	- Dia. - 5"	M	1,080.00	100.00	108,000.00	24.00	25,920.00	133,920.00
	- Dia. - 6"	M	410.00	120.00	49,200.00	26.00	10,660.00	59,860.00
	- Dia. - 8"	M	10.00	160.00	1,600.00	37.00	370.00	1,970.00
	- ACCESSORY	LOT	1.00	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00
11	AIR GRILLE							
	- C.D - 10" x 10"	SET	3.00	950.00	2,850.00	115.00	345.00	3,195.00
	- RAG - 20" x 18"	SET	1.00	1,050.00	1,050.00	173.00	173.00	1,223.00
	- 36" x 24"	SET	2.00	2,200.00	4,400.00	230.00	460.00	4,860.00
	- EAG - 6" x 6"	SET	149.00	270.00	40,230.00	115.00	17,135.00	57,365.00
	- 8" x 8"	SET	17.00	330.00	5,610.00	115.00	1,955.00	7,565.00
	- 10" x 8"	SET	2.00	390.00	780.00	115.00	230.00	1,010.00
	- 10" x 10"	SET	34.00	410.00	13,940.00	115.00	3,910.00	17,850.00
	- 12" x 8"	SET	11.00	430.00	4,730.00	115.00	1,265.00	5,995.00
	- 12" x 10"	SET	5.00	450.00	2,250.00	115.00	575.00	2,825.00
	- 12" x 12"	SET	4.00	490.00	1,960.00	115.00	460.00	2,420.00
	- 14" x 12"	SET	2.00	540.00	1,080.00	115.00	230.00	1,310.00
	- 16" x 12"	SET	2.00	600.00	1,200.00	115.00	230.00	1,430.00
	- 18" x 10"	SET	4.00	620.00	2,480.00	115.00	460.00	2,940.00
	- 18" x 12"	SET	3.00	660.00	1,980.00	115.00	345.00	2,325.00
	- 24" x 10"	SET	2.00	760.00	1,520.00	173.00	346.00	1,866.00
	- 30" x 18"	SET	2.00	1,450.00	2,900.00	230.00	460.00	3,360.00
12	SPLIT TYPE UNIT							
	- 12,000 BTU (H)	SET	8.00	-	-	1,150.00	9,200.00	9,200.00
	- 20,000 BTU (H)	SET	11.00	-	-	1,150.00	12,650.00	12,650.00
	- 24,000 BTU (H)	SET	3.00	-	-	1,150.00	3,450.00	3,450.00
	- 30,000 BTU (H)	SET	5.00	-	-	1,150.00	5,750.00	5,750.00
	- 36,000 BTU (H)	SET	5.00	-	-	1,725.00	8,625.00	8,625.00
	- 12,000 BTU (W)	SET	23.00	-	-	1,150.00	26,450.00	26,450.00
	- 16,000 BTU (W)	SET	4.00	-	-	11,500.00	46,000.00	46,000.00
	- 102,000 BTU (DH)	SET	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- 108,000 BTU (DH)	SET	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- 76,000 BTU (O.R)	SET	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00
	- 78,000 BTU (O.R)	SET	4.00	-	-	10,000.00	40,000.00	40,000.00
	- 102,000 BTU (O.R)	SET	1.00	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาสตูก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ				แบบเลขที่ 10917		
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี				เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69		
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- 12,000 BTU (FA)	SET	5.00	-	-	1,150.00	5,750.00	5,750.00
	- 24,000 BTU (FA)	SET	1.00	-	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00
13	PIPING & ACCESSORY							
	- Dia. - 3/8" + 5/8"	SET	60.00	19,400.00	1,164,000.00	3,000.00	180,000.00	1,344,000.00
	- Dia. - 3/8" + 3/4"	SET	5.00	21,000.00	105,000.00	3,500.00	17,500.00	122,500.00
	- Dia. - 3/8" + 7/8"	SET	10.00	26,000.00	260,000.00	4,000.00	40,000.00	300,000.00
	- Dia. - 1/2" + 7/8"	SET	2.00	28,900.00	57,800.00	4,000.00	8,000.00	65,800.00
	- Dia. - 1/2" + 1 3/8"	SET	2.00	46,000.00	92,000.00	5,000.00	10,000.00	102,000.00
14	ELECTRICAL WORK							
	- AHU - STARTER PANEL	SET	2.00	18,000.00	36,000.00	500.00	1,000.00	37,000.00
	- O.R - PANEL	SET	6.00	86,000.00	516,000.00	10,000.00	60,000.00	576,000.00
	- EXH. - PANEL	SET	2.00	6,000.00	12,000.00	500.00	1,000.00	13,000.00
	- SW. ON / OFF	SET	269.00	300.00	80,700.00	90.00	24,210.00	104,910.00
	- SAFTY SW							
	- 2 P	SET	65.00	3,800.00	247,000.00	150.00	9,750.00	256,750.00
	- 3 P	SET	8.00	5,200.00	41,600.00	200.00	1,600.00	43,200.00
	- LOAD CENTER 36 CK	SET	2.00	13,000.00	26,000.00	500.00	1,000.00	27,000.00
	- MCB - 3 P	SET	2.00	14,000.00	28,000.00	300.00	600.00	28,600.00
	- C.B							
	- 1 P	SET	65.00	135.00	8,775.00	20.00	1,300.00	10,075.00
	- 3 P	SET	8.00	1,200.00	9,600.00	50.00	400.00	10,000.00
	- MAIN FEEDER							
	- # 2 - 4 , G - 2.5	SET	55.00	6,800.00	374,000.00	850.00	46,750.00	420,750.00
	- # 2 - 6 , G - 4	SET	10.00	9,000.00	90,000.00	1,000.00	10,000.00	100,000.00
	- # 4 - 4 , G - 2.5	SET	10.00	10,400.00	104,000.00	1,500.00	15,000.00	119,000.00
	- # 4 - 6 , G - 4	SET	2.00	14,000.00	28,000.00	1,800.00	3,600.00	31,600.00
	- # 4 - 10 , G - 4	SET	2.00	22,800.00	45,600.00	2,500.00	5,000.00	50,600.00
	- ACCESSORY	LOT	1.00	85,000.00	85,000.00	25,000.00	25,000.00	110,000.00
15	FILTER SYSTEM							
	- PRE FILTER	SET	12.00	1,000.00	12,000.00	300.00	3,600.00	15,600.00
	- MED FILTER	SET	12.00	3,400.00	40,800.00	350.00	4,200.00	45,000.00
	- HEPA FILTER	SET	26.00	4,800.00	124,800.00	500.00	13,000.00	137,800.00
	- HEPA MODULE	SET	26.00	6,000.00	156,000.00	1,000.00	26,000.00	182,000.00
	- MANOMETER	SET	6.00	2,000.00	12,000.00	500.00	3,000.00	15,000.00
16	EXHAUST FAN							
	- VV - 1	SET	108.00	2,640.00	285,120.00	575.00	62,100.00	347,220.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ			แบบเลขที่ 10917			
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี			เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69			
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- VV - 2	SET	41.00	4,160.00	170,560.00	575.00	23,575.00	194,135.00
	- VV - 3	SET	1.00	7,344.00	7,344.00	575.00	575.00	7,919.00
	- VH - 1	SET	22.00	750.00	16,500.00	345.00	7,590.00	24,090.00
	- VH - 2	SET	7.00	850.00	5,950.00	345.00	2,415.00	8,365.00
	- VC - 1	SET	42.00	2,120.00	89,040.00	345.00	14,490.00	103,530.00
	- EXE - 300 CFM	SET	13.00	6,496.00	84,448.00	575.00	7,475.00	91,923.00
	- EXE - 400 CFM	SET	20.00	6,496.00	129,920.00	575.00	11,500.00	141,420.00
	- EXE - 600 CFM	SET	8.00	11,040.00	88,320.00	575.00	4,600.00	92,920.00
	- EXE - 750 CFM	SET	2.00	11,040.00	22,080.00	575.00	1,150.00	23,230.00
	- EXE - 900 CFM	SET	3.00	14,000.00	42,000.00	575.00	1,725.00	43,725.00
	- EXE - 2000 CFM	SET	1.00	24,480.00	24,480.00	1,600.00	1,600.00	26,080.00
	- EXE - 2400 CFM	SET	1.00	24,480.00	24,480.00	1,600.00	1,600.00	26,080.00
	- HANGER & SUPPORT	LOT	1.00	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	150,000.00
	- SW. ON/OFF	SET	269.00	300.00	80,700.00	90.00	24,210.00	104,910.00
	- WIRING & CONDUIT	SET	296.00	1,000.00	296,000.00	250.00	74,000.00	370,000.00
	- ACCESSORY	LOT	1.00	100,000.00	100,000.00	30,000.00	30,000.00	130,000.00
รวม (1.5)					21,425,074.56		5,943,406.00	27,368,480.56
	1.6 งานระบบลิฟท์ และบันไดเลื่อน							
1	ลิฟท์บรรทุกเตียง น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กก.จุดรับ-ส่ง 12 ชั้น 12 ประตู	ชุด	3.00	2,670,000.00	8,010,000.00	-	-	8,010,000.00
2	ลิฟท์บรรทุกเตียง น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กก.จุดรับ-ส่ง 12 ชั้น 12 ประตู (ใช้เป็นลิฟท์ดับเพลิง)	ชุด	1.00	2,670,000.00	2,670,000.00	-	-	2,670,000.00
3	ลิฟท์บรรทุกเตียง น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กก.จุดรับ-ส่ง 13 ชั้น 13 ประตู	ชุด	1.00	2,727,000.00	2,727,000.00	-	-	2,727,000.00
4	ลิฟท์โดยสาร น้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 750 กก.จุดรับ-ส่ง 12 ชั้น 12 ประตู	ชุด	3.00	2,014,500.00	6,043,500.00	-	-	6,043,500.00
รวม (1.6)					19,450,500.00		-	19,450,500.00
	1.7 งานระบบเครื่องกล และระบบพิเศษอื่นๆ							
	1.7.1 งานระบบแก๊สทางการแพทย์							
	หัวจ่ายแก๊สแบบติดผนัง							
	- ออกซิเจน	ชุด	197.00	2,750.00	541,750.00	200.00	39,400.00	581,150.00
	- ไนโตรสออกไซด์	ชุด	1.00	2,750.00	2,750.00	200.00	200.00	2,950.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ				แบบเลขที่ 10917		
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี				เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69		
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- อากาศหายใจ	ชุด	2.00	2,750.00	5,500.00	200.00	400.00	5,900.00
	- สูญญากาศ	ชุด	197.00	2,750.00	541,750.00	200.00	39,400.00	581,150.00
	- ที่แขวนขวดซักชั้น	ชุด	195.00	500.00	97,500.00	50.00	9,750.00	107,250.00
	- ชุดคลุมภาวะห้องผ่าตัด	ชุด	6.00	28,000.00	168,000.00	300.00	1,800.00	169,800.00
	- ชุดขับเคลื่อนมือแพทย์	ชุด	5.00	34,000.00	170,000.00	300.00	1,500.00	171,500.00
	หัวจ่ายแก๊สแบบติดตั้งอยู่บนฝ้า							
	- ออกซิเจน	ชุด	10.00	12,500.00	125,000.00	200.00	2,000.00	127,000.00
	- ไนโตรออกไซด์	ชุด	5.00	12,500.00	62,500.00	200.00	1,000.00	63,500.00
	- อากาศหายใจ	ชุด	5.00	12,500.00	62,500.00	200.00	1,000.00	63,500.00
	- สูญญากาศ	ชุด	10.00	12,500.00	125,000.00	200.00	2,000.00	127,000.00
3	ชุด POWER COLUMN	ชุด	76.00	170,000.00	12,920,000.00	3,000.00	228,000.00	13,148,000.00
4	ชุดรำนน้ำเกลือ จากเพดาน	ชุด	76.00	17,000.00	1,292,000.00	800.00	60,800.00	1,352,800.00
5	วาล์วแมนและโซน							
	วาล์วทองเหลือง 3 ตอน รับความกดตันได้							
	600 ปอนด์/ตารางนิ้ว บรรจุกล่องพร้อมเกจ							
	- 2 แกส 3/4" , 1"	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	300.00	300.00	12,300.00
	- 2 แกส 3/4" , 1-1/4"	ชุด	4.00	16,500.00	66,000.00	300.00	1,200.00	67,200.00
	- 2 แกส 1" , 1-1/2"	ชุด	4.00	18,500.00	74,000.00	300.00	1,200.00	75,200.00
	- 3 แกส 3/4" , 3/4" , 1"	ชุด	2.00	15,000.00	30,000.00	300.00	600.00	30,600.00
	- 3 แกส 3/4" , 3/4" , 1-1/4"	ชุด	2.00	20,000.00	40,000.00	300.00	600.00	40,600.00
	- 3 แกส 1" , 1" , 1-1/2"	ชุด	6.00	27,000.00	162,000.00	500.00	3,000.00	165,000.00
	- 4 แกส 1/2" , 1/2" , 1/2" , 3/4"	ชุด	1.00	24,500.00	24,500.00	500.00	500.00	25,000.00
	- 5 แกส 1/2" , 1/2" , 1/2" , 1/2" , 3/4"	ชุด	5.00	27,000.00	135,000.00	500.00	2,500.00	137,500.00
6	บอลวาล์ว ควบคุม RISER ชนิด 3 ตอน							
	- Dia. 1/2"	ชุด	1.00	1,800.00	1,800.00	100.00	100.00	1,900.00
	- Dia. 3/4"	ชุด	6.00	2,500.00	15,000.00	100.00	600.00	15,600.00
	- Dia. 1"	ชุด	9.00	3,000.00	27,000.00	100.00	900.00	27,900.00
	- Dia. 1-1/4"	ชุด	6.00	4,800.00	28,800.00	100.00	600.00	29,400.00
	- Dia. 1-1/2"	ชุด	2.00	5,000.00	10,000.00	100.00	200.00	10,200.00
	- Dia. 2"	ชุด	8.00	8,000.00	64,000.00	200.00	1,600.00	65,600.00
7	ระบบสัญญาณเตือน							
	เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/ แสง สำหรับช่าง/ พยาบาล							
	- แบบ COMBINE ALARM 20 SIGNALS 5 GAS	ชุด	1.00	180,000.00	180,000.00	3,000.00	3,000.00	183,000.00
	- แบบ LINE ALARM 2 GAS	ชุด	9.00	46,000.00	414,000.00	500.00	4,500.00	418,500.00
	- แบบ LINE ALARM 3 GAS	ชุด	9.00	78,000.00	702,000.00	500.00	4,500.00	706,500.00
	- แบบ LINE ALARM 4 GAS	ชุด	1.00	95,000.00	95,000.00	500.00	500.00	95,500.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัดก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
8	- แบบ LINE ALARM 5 GAS	ชุด	2.00	135,000.00	270,000.00	500.00	1,000.00	271,000.00
	วัสดุติดตั้ง							
	- ท่อทองแดงมาตรฐาน ASTM B-88 TYPE - L							
	- Dia. 3/8"	ม.	660.00	167.00	110,220.00	30.00	19,800.00	130,020.00
	- Dia. 1/2"	ม.	2,400.00	215.00	516,000.00	38.00	91,200.00	607,200.00
	- Dia. 3/4"	ม.	2,100.00	347.00	728,700.00	66.00	138,600.00	867,300.00
	- Dia. 1"	ม.	840.00	480.00	403,200.00	94.00	78,960.00	482,160.00
	- Dia. 1-1/4"	ม.	600.00	677.00	406,200.00	129.00	77,400.00	483,600.00
	- Dia. 1-1/2"	ม.	282.00	866.00	244,212.00	165.00	46,530.00	290,742.00
	- Dia. 2"	ม.	240.00	1,295.00	310,800.00	245.00	58,800.00	369,600.00
	- Dia. 3"	ม.	6.00	2,574.00	15,444.00	373.00	2,238.00	17,682.00
	- Dia. 4"	ม.	66.00	4,800.00	316,800.00	490.00	32,340.00	349,140.00
	- ข้อต่อทองแดง เพื่อการเชื่อมต่อ	เหมา	1.00	750,000.00	750,000.00	150,000.00	150,000.00	900,000.00
	- อุปกรณ์รองรับท่อ และจับยึดท่อ	เหมา	1.00	750,000.00	750,000.00	150,000.00	150,000.00	900,000.00
	- น้ำยาล้างท่อ , สีคัตท่อ	เหมา	1.00	75,000.00	75,000.00	35,000.00	35,000.00	110,000.00
	- แก๊สเชื่อม แก๊สทดสอบระบบ , ไนโตรเจน	เหมา	1.00	120,000.00	120,000.00	35,000.00	35,000.00	155,000.00
	- คอลัมน์ อลูมิเนียม นิดขึ้นรูปโดยเฉพาะ	ม.	480.00	1,100.00	528,000.00	50.00	24,000.00	552,000.00
	- กล้องคอลัมน์ อลูมิเนียม ครอบแนวตั้ง	ม.	210.00	250.00	52,500.00	25.00	5,250.00	57,750.00
	- กล้องสแตนเลส ครอบไขวาลวและอะลาร์ม	ชุด	37.00	5,000.00	185,000.00	100.00	3,700.00	188,700.00
	- ท่อ พีวีซี ขึ้น 13.5 สำหรับ ท่อระบายอากาศ	เหมา	1.00	30,000.00	30,000.00	12,000.00	12,000.00	42,000.00
9	ชุดจ่ายแก๊สออกซิเจน ชนิด อัตโนมัติ รองรับท่อได้ข้างละ 18 + 18 ถึง (ไม่รวมถัง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	300,000.00	300,000.00	10,000.00	10,000.00	310,000.00
10	ชุดจ่ายแก๊สไนโตรออกไซด์ ชนิดอัตโนมัติรองรับท่อได้ข้างละ 6 + 6 ถึง (ไม่รวมถัง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ชุด	1.00	260,000.00	260,000.00	10,000.00	10,000.00	270,000.00
11	เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ แบบ ขับตรง							
	จำนวน 3 เครื่อง ทำงานแบบ TRIPLEX TYPE							
	ทำงานครั้งละ 2 เครื่อง ผลิตสุญญากาศได้เครื่องละ							
	700 ลูกบาศก์เมตร/ชม. รวม 3 เครื่อง ผลิตได้							
	2,100 ลูกบาศก์เมตร/ชม. ถึงรองรับขนาด 2,500 ลิตร							
	จำนวน 1 ใบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามรูปแบบกำหนด	ชุด	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00	30,000.00	30,000.00	4,530,000.00
12	เครื่องผลิตอากาศอัดหายใจทางการแพทย์ แบบ							
	SCROLL OIL FREE จำนวน 2 ชุด ผลิตอากาศ ได้ชุดละ							
	ได้ชุดละ 2,565 ลิตร/นาที ถึงรองรับขนาด 1500 ลิตร							
	จำนวน 1 ใบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามรูปแบบกำหนด	ชุด	1.00	4,400,000.00	4,400,000.00	30,000.00	30,000.00	4,430,000.00
13	เครื่องผลิตอากาศขับเคลื่อนเครื่องมือแพทย์ แบบ							
	OIL FREE PISTON DUPLEX TYPE ผลิตอากาศได้							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาสถูก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	เครื่องละ 20.5 CFM @ 145 PSI. รวม 2 เครื่องผลิตได้ 41 CFM@145 PSI. ถังรองรับ ขนาด 750 ลิตร							
	จำนวน 1 ใบ พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งตามรูปแบบกำหนด	ชุด	1.00	900,000.00	900,000.00	10,000.00	10,000.00	910,000.00
	รวม (1.7.1)				34,367,426.00		1,465,468.00	35,832,894.00
	2. กลุ่มงานที่ 2							
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ							
1	ชั้นที่ 1							
	ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข่าวสาร							
	- B1.1 เคาน์เตอร์ มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 6.45 x 1.05 ม.	ชุด	1.00	119,920.00	119,920.00	-	-	119,920.00
	- B10.1 ตู้สูง ขนาด 0.40 x 3.00 x 2.00 ม.	ชุด	2.00	87,985.00	175,970.00	-	-	175,970.00
	- B10.2 ตู้สูง ขนาด 0.40 x 3.00 x 2.00 ม.	ชุด	2.00	98,440.00	196,880.00	-	-	196,880.00
2	ชั้นที่ 2-5							
	ติดตอสอบถาม							
	- B1.2 เคาน์เตอร์ มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 4.60 x 1.05 ม.	ชุด	4.00	86,590.00	346,360.00	-	-	346,360.00
	- B5.3 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 4.30 x 0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 4.30 x 0.60 ม.	ชุด	4.00	81,640.00	326,560.00	-	-	326,560.00
	- B10.8 ตู้สูง ขนาด 0.40 x 8.00 x 2.00 ม.	ชุด	4.00	117,975.00	471,900.00	-	-	471,900.00
	พักพยาบาล							
	- B9.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.20 x 0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 2.20 x 0.60 ม.	ชุด	4.00	57,635.00	230,540.00	-	-	230,540.00
	ผ้าสะอาด							
	- B11.1 ตู้สูง ขนาด 0.50 x 4.10 x 2.00 ม.	ชุด	4.00	61,775.00	247,100.00	-	-	247,100.00
	เตรียมยา							
	- B5.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 3.60 x 0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 3.60 x 0.60 ม.	ชุด	4.00	75,200.00	300,800.00	-	-	300,800.00
	- B8.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 4.90 x 0.80 ม.	ชุด	4.00	80,445.00	321,780.00	-	-	321,780.00
	ทำงานพยาบาล							
	- B3.1 เคาน์เตอร์ มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 12.55 x 1.05 ม.	ชุด	4.00	230,715.00	922,860.00	-	-	922,860.00
	- B3.2 เคาน์เตอร์ มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 6.80 x 0.90 ม.	ชุด	4.00	123,325.00	493,300.00	-	-	493,300.00
	- B5.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 3.40 x 0.80 ม. +	ชุด	4.00	70,255.00	281,020.00	-	-	281,020.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 3.40 x 0.60 ม.							
	- B8.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 5.00 x 0.80 ม.	ชุด	4.00	72,055.00	288,220.00	-	-	288,220.00
	- B10.3 ตู้สูง ขนาด 0.40 x 2.00 x 2.00 ม.	ชุด	4.00	32,815.00	131,260.00	-	-	131,260.00
	ห้องทำงานแพทย์							
	- B9.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 4.90 x 0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 1.70 x 0.60 ม.	ชุด	4.00	87,165.00	348,660.00	-	-	348,660.00
	ทำงานพยาบาล							
	- B3.3 เคาน์เตอร์ มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 7.20 x 0.90 ม.	ชุด	4.00	136,285.00	545,140.00	-	-	545,140.00
	- B9.3 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.40 x 0.80 ม.	ชุด	4.00	62,715.00	250,860.00	-	-	250,860.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 2.40 x 0.60 ม.							
3	ชั้นที่ 6							
	สำนักงานดูแลเจ้าหน้าที่							
	- B1.3 เคาน์เตอร์ มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	ชุด	1.00	104,615.00	104,615.00	-	-	104,615.00
	พักพยาบาล							
	- B9.6 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.60 x 0.80 ม.	ชุด	1.00	67,330.00	67,330.00	-	-	67,330.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 2.60 x 0.60 ม.							
	พักแพทย์หญิง							
	- B9.7 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.60 x 0.80 ม.	ชุด	1.00	67,330.00	67,330.00	-	-	67,330.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 2.60 x 0.60 ม.							
	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง							
	- B7.2 ตู้เก็บรองเท้า ขนาด 0.40x3.20x1.20 ม.	ชุด	1.00	50,275.00	50,275.00	-	-	50,275.00
	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย							
	- B7.1 ตู้เก็บรองเท้า ขนาด 0.40x2.80x1.20 ม.	ชุด	1.00	39,415.00	39,415.00	-	-	39,415.00
	พักเจ้าหน้าที่ชาย							
	- B9.4 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.25 x 0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 2.25 x 0.60 ม.	ชุด	1.00	59,115.00	59,115.00	-	-	59,115.00
	พักแพทย์ชาย							
	- B9.5 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.25 x 0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 2.25 x 0.60 ม.	ชุด	1.00	59,115.00	59,115.00	-	-	59,115.00
4	ชั้นที่ 7-9							
	ติดต่อสอบถาม สำนักงาน							
	- B1.4 เคาน์เตอร์ มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 7.20 x 1.05 ม.	ชุด	3.00	94,460.00	283,380.00	-	-	283,380.00
	ล้างมือเปลี่ยนรองเท้า ญาติเยี่ยม							
	- B4.7 ตู้พื้น ขนาด 0.80 x 3.25 x 0.80 ม.	ชุด	3.00	30,715.00	92,145.00	-	-	92,145.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาสถูก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	NURSE STATION ICU							
- B2.4	เคาน์เตอร์พยาบาล ขนาด 0.75 x 5.91 x 0.90 ม.	ชุด	3.00	85,500.00	256,500.00	-	-	256,500.00
- B9.9	ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 3.70 x 0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 2.00 x 0.60 ม.	ชุด	3.00	74,675.00	224,025.00	-	-	224,025.00
- B2.1	เคาน์เตอร์พยาบาล ขนาด 0.75 x 9.93 x 0.90 ม.	ชุด	3.00	148,150.00	444,450.00	-	-	444,450.00
- B2.2	เคาน์เตอร์พยาบาล ขนาด 0.75 x 4.80 x 0.90 ม.	ชุด	3.00	71,180.00	213,540.00	-	-	213,540.00
- B2.2'	เคาน์เตอร์พยาบาล ขนาด 0.75 x 4.80 x 0.90 ม.	ชุด	3.00	71,180.00	213,540.00	-	-	213,540.00
- B2.3	เคาน์เตอร์พยาบาล ขนาด 0.75 x 11.13 x 0.90 ม.	ชุด	3.00	161,445.00	484,335.00	-	-	484,335.00
- B8.3	ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 3.60 x 0.80 ม.	ชุด	3.00	52,715.00	158,145.00	-	-	158,145.00
	เตรียมยา เตรียมเครื่องมือ							
- B9.8	ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 9.55 x 0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 4.15 x 0.60 ม.	ชุด	3.00	163,225.00	489,675.00	-	-	489,675.00
	CLEAN UP EQUIP							
- B12.2	เคาน์เตอร์ คสล.ขนาด 0.60x1.90x0.80 ม.	ชุด	2.00	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
- B12.1	เคาน์เตอร์ คสล.ขนาด 0.70x3.35x0.80 ม.	ชุด	2.00	27,550.00	55,100.00	-	-	55,100.00
5	ชั้นที่ 10							
	ติดตอสอดถาม สำนักงาน							
- B1.4	เคาน์เตอร์ มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 7.20 x 1.05 ม.	ชุด	1.00	94,460.00	94,460.00	-	-	94,460.00
	ล้างมือเปลี่ยนรองเท้า ญาติเยี่ยม							
- B4.1	ตู้พื้น ขนาด 0.80 x 3.25 x 0.80 ม.	ชุด	1.00	30,715.00	30,715.00	-	-	30,715.00
	NURSE STATION ICU							
- B2.4	เคาน์เตอร์พยาบาล ขนาด 0.75 x 5.91 x 0.90 ม.	ชุด	1.00	85,500.00	85,500.00	-	-	85,500.00
- B9.9	ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 3.70 x 0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 2.00 x 0.60 ม.	ชุด	1.00	74,675.00	74,675.00	-	-	74,675.00
	BURN UNIT							
- B4.2	ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 1.60 x 0.80 ม.	ชุด	3.00	14,990.00	44,970.00	-	-	44,970.00
- B4.2	ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 1.60 x 0.80 ม.	ชุด	2.00	14,990.00	29,980.00	-	-	29,980.00
	NURSE STATION							
- B2.5	เคาน์เตอร์พยาบาล	ชุด	1.00	91,620.00	91,620.00	-	-	91,620.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ				แบบเลขที่ 10917		
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี				เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69		
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	ขนาด 0.75 x 6.43 x 0.90 ม.							
	- B2.6 เคาน์เตอร์พยาบาล	ชุด	1.00	55,160.00	55,160.00	-	-	55,160.00
	ขนาด 0.75 x 3.65 x 0.90 ม.							
	- B2.7 เคาน์เตอร์พยาบาล	ชุด	1.00	64,340.00	64,340.00	-	-	64,340.00
	ขนาด 0.75 x 4.78 x 0.90 ม.							
	- B8.4 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.30 x 0.80 ม.	ชุด	1.00	32,060.00	32,060.00	-	-	32,060.00
	- B4.3 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.40 x 0.80 ม.	ชุด	1.00	29,665.00	29,665.00	-	-	29,665.00
	- B5.4 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 3.60 x 0.80 ม. +	ชุด	1.00	68,545.00	68,545.00	-	-	68,545.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 3.60 x 0.60 ม.							
	เตรียมยา							
	- B5.4 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 7.85 x 0.80 ม. +	ชุด	1.00	114,285.00	114,285.00	-	-	114,285.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 2.80 x 0.60 ม.							
	CLEAN UP EQUIP							
	- B12.2 เคาน์เตอร์ คสล.ขนาด 0.60x1.90x0.80 ม.	ชุด	2.00	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
	- B12.1 เคาน์เตอร์ คสล.ขนาด 0.70x3.35x0.80 ม.	ชุด	2.00	27,550.00	55,100.00	-	-	55,100.00
6	ชั้นที่ 11							
	ติดต่อสอบถาม							
	- B1.5 เคาน์เตอร์ มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม	ชุด	1.00	45,465.00	45,465.00	-	-	45,465.00
	ขนาด 0.80 x 2.45 x 1.05 ม.							
	- B10.5 ตู้สูง ขนาด 0.40 x 1.25 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	17,085.00	17,085.00	-	-	17,085.00
	- B6.1 เคาน์เตอร์พยาบาล	ชุด	1.00	64,950.00	64,950.00	-	-	64,950.00
	ขนาด 0.60 x 4.52 x 0.80 ม.							
	เปลี่ยนล้อ , เปลี่ยนรองเท้า							
	- B7.3 ตู้เก็บรองเท้า ขนาด 0.40x3.20x1.20 ม.	ชุด	1.00	50,275.00	50,275.00	-	-	50,275.00
	- B8.6 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.10 x 0.80 ม.	ชุด	1.00	36,970.00	36,970.00	-	-	36,970.00
	ห้องตรวจ							
	- B8.5 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.50 x 0.80 ม.	ชุด	1.00	40,640.00	40,640.00	-	-	40,640.00
	ล้างมือเปลี่ยนรองเท้า ญาติเยี่ยม							
	- B4.5 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.85 x 0.80 ม.	ชุด	1.00	22,640.00	22,640.00	-	-	22,640.00
	NURSE STATION CCU							
	- B2.9 เคาน์เตอร์พยาบาล	ชุด	1.00	157,545.00	157,545.00	-	-	157,545.00
	ขนาด 0.75 x 10.43 x 0.90 ม.							
	- B2.10 เคาน์เตอร์พยาบาล	ชุด	1.00	41,085.00	41,085.00	-	-	41,085.00
	ขนาด 0.75 x 3.15 x 0.90 ม.							
	- B9.12 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 6.06 x 0.80 ม. +	ชุด	1.00	92,575.00	92,575.00	-	-	92,575.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 3.24 x 0.60 ม.							
	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง							

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ				แบบเลขที่ 10917		
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี				เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69		
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- B9.13 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 4.50 x 0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 4.50 x 0.60 ม. ตู้สูง ขนาด 0.60 x 1.70 x 2.00 ม. CLEAN UP EQUIP	ชุด	1.00	105,165.00	105,165.00	-	-	105,165.00
	- B12.2 เคาน์เตอร์ คสล.ขนาด 0.60x1.90x0.80 ม.	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00
	- B12.1 เคาน์เตอร์ คสล.ขนาด 0.70x3.35x0.80 ม.	ชุด	1.00	27,550.00	27,550.00	-	-	27,550.00
	เตรียมยา เตรียมเครื่องมือ							
	- B9.11 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 5.50 x 0.80 ม. + ตู้แขวน ขนาด 0.35 x 3.75 x 0.60 ม. ห้อง CONTROL	ชุด	1.00	117,755.00	117,755.00	-	-	117,755.00
	- B4.4 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.50 x 0.80 ม. + NURSE STATION	ชุด	1.00	17,900.00	17,900.00	-	-	17,900.00
	- B2.8 เคาน์เตอร์พยาบาล ขนาด 0.75 x 4.80 x 0.90 ม.	ชุด	1.00	70,320.00	70,320.00	-	-	70,320.00
7	ชั้นที่ 12							
	ติดต่อสอบถาม							
	- B1.6 เคาน์เตอร์ มีหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 0.80 x 3.15 x 1.05 ม.	ชุด	1.00	63,185.00	63,185.00	-	-	63,185.00
	- B10.8 ตู้สูง ขนาด 0.40 x 2.80 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	44,610.00	44,610.00	-	-	44,610.00
	ประชุม							
	- B4.6 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 3.60 x 0.80 ม. +	ชุด	1.00	40,590.00	40,590.00	-	-	40,590.00
	- B4.7 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 2.15 x 0.80 ม. +	ชุด	1.00	21,955.00	21,955.00	-	-	21,955.00
	วิสัญญีแพทย์							
	- B2.11 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.75x2.60x0.90 ม.	ชุด	1.00	42,390.00	42,390.00	-	-	42,390.00
	- B10.6 ตู้สูง ขนาด 0.40 x 3.80 x 2.00 ม.	ชุด	1.00	55,160.00	55,160.00	-	-	55,160.00
	เตรียมผ่าตัด							
	- B8.7 ตู้พื้น ขนาด 0.60 x 7.20 x 0.80 ม. +	ชุด	1.00	97,395.00	97,395.00	-	-	97,395.00
	ห้องทำงานวิสัญญีแพทย์							
	- B10.7 ตู้พื้น ขนาด 0.40 x 3.45 x 2.00 ม. + CLEAN UP EQUIP	ชุด	1.00	51,800.00	51,800.00	-	-	51,800.00
	- B12.2 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60x1.90x0.80 ม.	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00
	- B12.1 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.70x3.35x0.80 ม.	ชุด	1.00	27,550.00	27,550.00	-	-	27,550.00
รวม (2.1)					11,639,240.00		-	11,639,240.00
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ				คณะกรรมการกำหนดราคากลาง			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ		แบบเลขที่ 10917				
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี		เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69				
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
1	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	ชั้นที่ 1							
	ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข่าวสาร							
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	2.00	3,690.00	7,380.00	-	-	7,380.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
	- S4 เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง	ชุด	12.00	12,150.00	145,800.00	-	-	145,800.00
	ขนาด 2.06 x 0.64 x 0.77 ม.							
2	ชั้นที่ 2-5							
	พักคอยญาติ							
	- S1 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 1.65x0.74x0.75 ม.	ชุด	8.00	15,925.00	127,400.00	-	-	127,400.00
	- S6 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.55x0.74x0.75 ม.	ชุด	16.00	4,770.00	76,320.00	-	-	76,320.00
	- T5 โต๊ะกลาง ขนาด 0.60 x 0.90 x 0.43 ม.	ชุด	8.00	6,970.00	55,760.00	-	-	55,760.00
	- T6 โต๊ะข้าง ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.43 ม.	ชุด	12.00	4,935.00	59,220.00	-	-	59,220.00
	ติดตอสอบถาม							
	ทำงานพยาบาล							
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	20.00	3,690.00	73,800.00	-	-	73,800.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
	ทำงานพยาบาล							
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	8.00	3,690.00	29,520.00	-	-	29,520.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
3	ชั้นที่ 6							
	พักคอยญาติ							
	- S1 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 1.65x0.74x0.75 ม.	ชุด	2.00	15,925.00	31,850.00	-	-	31,850.00
	- S6 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.55x0.74x0.75 ม.	ชุด	4.00	4,770.00	19,080.00	-	-	19,080.00
	- T5 โต๊ะกลาง ขนาด 0.60 x 0.90 x 0.43 ม.	ชุด	2.00	6,970.00	13,940.00	-	-	13,940.00
	- T6 โต๊ะข้าง ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.43 ม.	ชุด	3.00	4,935.00	14,805.00	-	-	14,805.00
	สำนักงานดูแลเจ้าหน้าที่							
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	1.00	3,690.00	3,690.00	-	-	3,690.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าหญิง							
- C1 ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก	ชุด	8.00	11,665.00	93,320.00	-	-	93,320.00	
	ขนาด 0.917 x 0.45 x 1.829 ม.							
	ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าชาย							
- C1 ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก	ชุด	6.00	11,665.00	69,990.00	-	-	69,990.00	
	ขนาด 0.917 x 0.45 x 1.829 ม.							
4	ชั้นที่ 7-9			คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ				แบบเลขที่ 10917		
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี				เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69		
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	พักคอยญาติ							
	- S1 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 1.65x0.74x0.75 ม.	ชุด	6.00	15,925.00	95,550.00	-	-	95,550.00
	- S6 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.55x0.74x0.75 ม.	ชุด	12.00	4,770.00	57,240.00	-	-	57,240.00
	- T5 โต๊ะกลาง ขนาด 0.60 x 0.90 x 0.43 ม.	ชุด	6.00	6,970.00	41,820.00	-	-	41,820.00
	- T6 โต๊ะข้าง ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.43 ม.	ชุด	9.00	4,935.00	44,415.00	-	-	44,415.00
	ติดต่อสอบถาม สำนักงาน							
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	6.00	3,690.00	22,140.00	-	-	22,140.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
	NURSE STATION ICU							
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	30.00	3,690.00	110,700.00	-	-	110,700.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
	ชั้นที่ 10							
	พักคอยญาติ							
	- S5 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 1.65x0.74x0.75 ม.	ชุด	2.00	15,925.00	31,850.00	-	-	31,850.00
	- S6 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.55x0.74x0.75 ม.	ชุด	4.00	4,770.00	19,080.00	-	-	19,080.00
	- T5 โต๊ะกลาง ขนาด 0.60 x 0.90 x 0.43 ม.	ชุด	2.00	6,970.00	13,940.00	-	-	13,940.00
	- T6 โต๊ะข้าง ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.43 ม.	ชุด	3.00	4,935.00	14,805.00	-	-	14,805.00
	ติดต่อสอบถาม สำนักงาน							
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	2.00	3,690.00	7,380.00	-	-	7,380.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
	NURSE STATION ICU							
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	2.00	3,690.00	7,380.00	-	-	7,380.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
	NURSE STATION							
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	5.00	3,690.00	18,450.00	-	-	18,450.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
6	ชั้นที่ 11							
	พักคอยญาติ							
	- S5 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 1.65x0.74x0.75 ม.	ชุด	2.00	15,925.00	31,850.00	-	-	31,850.00
	- S6 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.55x0.74x0.75 ม.	ชุด	4.00	4,770.00	19,080.00	-	-	19,080.00
	- T5 โต๊ะกลาง ขนาด 0.60 x 0.90 x 0.43 ม.	ชุด	2.00	6,970.00	13,940.00	-	-	13,940.00
	- T6 โต๊ะข้าง ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.43 ม.	ชุด	3.00	4,935.00	14,805.00	-	-	14,805.00
	พักคอย							
	- S4 เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง	ชุด	8.00	12,150.00	97,200.00	-	-	97,200.00
	ขนาด 2.06 x 0.64 x 0.77 ม.							
	ติดต่อสอบถาม							
				คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง		อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ				แบบเลขที่ 10917		
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี				เอกสารเลขที่ 04-10690-946815-69		
ผู้ประมาณการ		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง						
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	1.00	3,690.00	3,690.00	-	-	3,690.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
	พักคอย							
	- S4 เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง	ชุด	2.00	12,150.00	24,300.00	-	-	24,300.00
	ขนาด 2.06 x 0.64 x 0.77 ม.							
	- S3 เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง	ชุด	2.00	8,550.00	17,100.00	-	-	17,100.00
	ขนาด 1.52 x 0.64 x 0.77 ม.							
	ห้องตรวจ							
	- T3 (L) โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	ชุด	1.00	6,525.00	6,525.00	-	-	6,525.00
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	1.00	3,690.00	3,690.00	-	-	3,690.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
	- S2 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.49x0.59x0.80 ม.	ชุด	1.00	3,245.00	3,245.00	-	-	3,245.00
	ห้องตรวจ							
	- T3๑ โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	ชุด	1.00	6,525.00	6,525.00	-	-	6,525.00
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	1.00	3,690.00	3,690.00	-	-	3,690.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
	- S2 เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.49x0.59x0.80 ม.	ชุด	1.00	2,925.00	2,925.00	-	-	2,925.00
	NURSE STATION CCU							
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	5.00	3,690.00	18,450.00	-	-	18,450.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
	ห้อง CONTROL							
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	2.00	3,690.00	7,380.00	-	-	7,380.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
	NURSE STATION							
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	2.00	3,690.00	7,380.00	-	-	7,380.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
7	ชั้นที่12							
	พักคอยญาติ							
	- S5 โซฟา 3 ที่นั่ง ขนาด 1.65x0.74x0.75 ม.	ชุด	2.00	15,925.00	31,850.00	-	-	31,850.00
	- S6 โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.55x0.74x0.75 ม.	ชุด	4.00	4,770.00	19,080.00	-	-	19,080.00
	- T5 โต๊ะกลาง ขนาด 0.60 x 0.90 x 0.43 ม.	ชุด	2.00	6,970.00	13,940.00	-	-	13,940.00
	- T6 โต๊ะข้าง ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.43 ม.	ชุด	3.00	4,935.00	14,805.00	-	-	14,805.00
	ติดต่อสอบถาม							
	- S1 เก้าอี้ทำงาน	ชุด	1.00	3,690.00	3,690.00	-	-	3,690.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
	ญาติพบแพทย์			คณะกรรมการกำหนดราคากลาง				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
- T3๑	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	ชุด	1.00	6,525.00	6,525.00	-	-	6,525.00
- S1	เก้าอี้ทำงาน	ชุด	1.00	3,690.00	3,690.00	-	-	3,690.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
- S2	เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.49x0.59x0.80 ม.	ชุด	1.00	2,925.00	2,925.00	-	-	2,925.00
ประชุม								
- T4	โต๊ะประชุม ขนาด 1.20x3.60x0.75 ม.	ชุด	1.00	21,580.00	21,580.00	-	-	21,580.00
- S1	เก้าอี้ทำงาน	ชุด	10.00	3,690.00	36,900.00	-	-	36,900.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
วิสัญญีแพทย์								
- S1	เก้าอี้ทำงาน	ชุด	1.00	3,690.00	3,690.00	-	-	3,690.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
ห้องทำงานวิสัญญีแพทย์								
- T3 (L)	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.60x1.20x0.75 ม.	ชุด	1.00	6,525.00	6,525.00	-	-	6,525.00
- S1	เก้าอี้ทำงาน	ชุด	1.00	3,690.00	3,690.00	-	-	3,690.00
	ขนาด 0.46 x 0.42 x 0.87/1.00 ม.							
- S2	เก้าอี้ทำงาน ขนาด 0.49x0.59x0.80 ม.	ชุด	1.00	2,925.00	2,925.00	-	-	2,925.00
SUPPLY & STERILIRE OR1								
- ST1	ชั้นสแตนเลส ขนาด 0.40x1.80x1.50 ม.	ชุด	1.00	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00
SUPPLY & STERILIRE OR2								
- ST1	ชั้นสแตนเลส ขนาด 0.40x1.80x1.50 ม.	ชุด	1.00	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00
SUPPLY & STERILIRE OR3								
- ST1	ชั้นสแตนเลส ขนาด 0.40x1.80x1.50 ม.	ชุด	1.00	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00
SUPPLY & STERILIRE OR4								
- ST1	ชั้นสแตนเลส ขนาด 0.40x1.80x1.50 ม.	ชุด	1.00	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00
SUPPLY & STERILIRE OR5								
- ST1	ชั้นสแตนเลส ขนาด 0.40x1.80x1.50 ม.	ชุด	1.00	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00
รวม (1.)					1,865,215.00		-	1,865,215.00
2. ระบบโสตทัศน , ระบบคอมพิวเตอร์								
2.1 ระบบเสียงประกาศ								
1	ชุดประมวลผลและควบคุมกลางสำหรับ 19 โชน	ชุด	1.00	207,500.00	207,500.00	-	-	207,500.00
2	ไมโครโฟนประกาศ	ชุด	1.00	40,600.00	40,600.00	-	-	40,600.00
3	POWER AMPLIFIER 1x270W.	ชุด	1.00	27,310.00	27,310.00	-	-	27,310.00
4	POWER AMPLIFIER 2x270W.	ชุด	3.00	38,350.00	115,050.00	-	-	115,050.00
5	POWER AMPLIFIER 2x400W.	ชุด	3.00	49,110.00	147,330.00	-	-	147,330.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
6	MONITOR PANEL	ชุด	3.00	12,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00
7	DVD,VCD,CD,MP3 PLAYER (1-DISC)	ชุด	1.00	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00
8	AM/FM TUNER	ชุด	1.00	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00
9	STANDARD RACK	ชุด	1.00	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
10	ค่าติดตั้ง/ทดสอบระบบ	ชุด	1.00	-	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00
รวม (2.1)					635,090.00		25,000.00	660,090.00
2.2 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์								
1	Switch HUB Layer 2 10/100/1000 24 Port SFP	ชุด	11.00	15,000.00	165,000.00	500.00	5,500.00	170,500.00
2	Switch HUB Layer 3 10/100/1000 SFP							
	Switch 24 Port	ชุด	1.00	140,000.00	140,000.00	2,000.00	2,000.00	142,000.00
3	CLOSE RACK 27U	ชุด	11.00	9,000.00	99,000.00	1,000.00	11,000.00	110,000.00
4	FAN and AC Outlet 220V for RACK	ชุด	12.00	2,000.00	24,000.00	200.00	2,400.00	26,400.00
5	CLOSE RACK 36U	ชุด	1.00	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00
6	PATCH PANEL CAT6 24 Port	ชุด	24.00	2,900.00	69,600.00	500.00	12,000.00	81,600.00
7	UPS 1KVA	ชุด	11.00	30,000.00	330,000.00	1,000.00	11,000.00	341,000.00
8	UPS 3KVA	ชุด	1.00	40,000.00	40,000.00	1,000.00	1,000.00	41,000.00
9	Setup System and Test	ชุด	1.00	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00
รวม (2.2)					879,600.00		95,900.00	975,500.00
2.3 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด								
1	เครื่องบันทึกภาพแบบ DIGITAL ขนาด 16 ช่อง	ชุด	6.00	90,600.00	543,600.00	5,000.00	30,000.00	573,600.00
2	FIXED DOME CAMERA INDOOR ติดฝ้าเพดาน	ชุด	91.00	18,500.00	1,683,500.00	350.00	31,850.00	1,715,350.00
3	ขายึดกล้อง BRACKET	ชุด	91.00	1,500.00	136,500.00	150.00	13,650.00	150,150.00
4	22" LCD MONITOR	ชุด	6.00	9,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00
5	เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมจอแสดงผล 22"	ชุด	1.00	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00
6	UPS แบบ TRUE ON LINE ขนาด 10 KVA	ชุด	1.00	240,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00
7	ชุดเชื่อมต่อเครือข่ายขนาด 12 ช่อง	ชุด	1.00	35,000.00	35,000.00	1,000.00	1,000.00	36,000.00
8	ชุดตู้คอนโซลสำหรับยึดอุปกรณ์	ชุด	1.00	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00
รวม (2.3)					2,772,600.00		81,500.00	2,854,100.00
3. ระบบแก๊สทางการแพทย์								
1	อุปกรณ์ใช้งานคนไข้							

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาสถูก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
	- โฟลมิเตอร์ ออกซิเจน พร้อมหัวเสียบ	ชุด	100.00	3,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
	- โฟลมิเตอร์ อากาศหายใจ พร้อมหัวเสียบ	ชุด	40.00	3,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00
	- ชุดให้ความชื้นแบบ HUMIDIFIER	ชุด	50.00	1,800.00	90,000.00	-	-	90,000.00
	- ชุดให้ความชื้นแบบ BUBBLE JET	ชุด	50.00	3,200.00	160,000.00	-	-	160,000.00
	- ชุดชักชั้น ปาก คอ จมูก ชนิด 3 โหมด พร้อมหัวเสียบ	ชุด	100.00	15,000.00	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00
	- ชุดชักชั้น กระเพาะอาหาร พร้อมหัวเสียบ	ชุด	70.00	26,000.00	1,820,000.00	-	-	1,820,000.00
	- ชุดชักชั้น ท้องผ่าตัด 0 - 760 mm.Hg							
	ติดตั้งบนรถเข็น พร้อมอุปกรณ์	ชุด	5.00	26,000.00	130,000.00	-	-	130,000.00
	- อะแดปเตอร์หัวเสียบชุดดมกลภาวะห้องผ่าตัด	ชุด	6.00	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
	- อะแดปเตอร์หัวเสียบแอร์อากาศ	ชุด	35.00	3,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00
	- อะแดปเตอร์หัวเสียบออกซิเจน	ชุด	35.00	3,000.00	105,000.00	-	-	105,000.00
	รวม (3.)				4,348,000.00		-	4,348,000.00
	4.งานระบบปรับอากาศ							
1	FAN COIL UNIT (VRF)							
	- 4 - WAY UNIT							
	- 12,700 BTU	SET	23.00	27,090.00	623,070.00	-	-	623,070.00
	- 16,100 BTU	SET	5.00	27,360.00	136,800.00	-	-	136,800.00
	- 19,900 BTU	SET	30.00	32,130.00	963,900.00	-	-	963,900.00
	- 24,950 BTU	SET	111.00	32,850.00	3,646,350.00	-	-	3,646,350.00
	- 37,648 BTU	SET	58.00	34,200.00	1,983,600.00	-	-	1,983,600.00
	- 1 - WAY UNIT							
	- 9,950 BTU	SET	42.00	25,200.00	1,058,400.00	-	-	1,058,400.00
	- 12,700 BTU	SET	19.00	26,100.00	495,900.00	-	-	495,900.00
	- 19,900 BTU	SET	11.00	30,510.00	335,610.00	-	-	335,610.00
	- FAU - 96000 BTU	SET	4.00	63,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00
3	CONDENSING UNIT (VRF)							
	- 173,000 BTU	SET	1.00	363,420.00	363,420.00	-	-	363,420.00
	- 192,400 BTU	SET	1.00	496,440.00	496,440.00	-	-	496,440.00
	- 211,500 BTU	SET	5.00	511,020.00	2,555,100.00	-	-	2,555,100.00
	- 230,700 BTU	SET	8.00	525,600.00	4,204,800.00	-	-	4,204,800.00
	- 269,200 BTU	SET	1.00	616,500.00	616,500.00	-	-	616,500.00
	- 307,800 BTU	SET	4.00	783,000.00	3,132,000.00	-	-	3,132,000.00
	- 365,400 BTU	SET	4.00	849,060.00	3,396,240.00	-	-	3,396,240.00
	- 96,200 BTU (FA)	SET	4.00	279,000.00	1,116,000.00	-	-	1,116,000.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

บัญชีประมาณราคาวัสดุก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ	แบบเลขที่	10917
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	เอกสารเลขที่	04-10690-946815-69
ผู้ประมาณการ	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	รวมเงิน	ต่อหน่วย	รวมเงิน	
4	-FAU - 96000 BTU	SET	4.00	63,000.00	252,000.00	-	-	252,000.00
	SPLIT TYPE UNIT							
	- 12,000 BTU (H)	SET	8.00	24,225.00	193,800.00	-	-	193,800.00
	- 20,000 BTU (H)	SET	11.00	36,670.00	403,370.00	-	-	403,370.00
	- 24,000 BTU (H)	SET	3.00	36,670.00	110,010.00	-	-	110,010.00
	- 30,000 BTU (H)	SET	5.00	43,320.00	216,600.00	-	-	216,600.00
	- 36,000 BTU (H)	SET	5.00	53,485.00	267,425.00	-	-	267,425.00
	- 12,000 BTU (W)	SET	23.00	17,955.00	412,965.00	-	-	412,965.00
	- 16,000 BTU (W)	SET	4.00	26,600.00	106,400.00	-	-	106,400.00
	- 102,000 BTU (DH)	SET	1.00	195,510.00	195,510.00	-	-	195,510.00
	- 108,000 BTU (DH)	SET	1.00	195,510.00	195,510.00	-	-	195,510.00
	- 76,000 BTU (O.R)	SET	1.00	197,790.00	197,790.00	-	-	197,790.00
	- 78,000 BTU (O.R)	SET	4.00	197,790.00	791,160.00	-	-	791,160.00
	- 102,000 BTU (O.R)	SET	1.00	221,350.00	221,350.00	-	-	221,350.00
	- 12,000 BTU (FA)	SET	5.00	24,795.00	123,975.00	-	-	123,975.00
	- 24,000 BTU (FA)	SET	1.00	29,260.00	29,260.00	-	-	29,260.00
รวม					29,093,255.00		-	29,093,255.00
ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและสิ่งอำนวยความสะดวก								
1	นั่งร้านเหล็กพร้อมผ้าใบกันฝุ่นรอบอาคาร	ตร.ม	10,742.00	200.00	2,148,400.00	-	-	2,148,400.00
รวม					2,148,400.00		-	2,148,400.00

หมายเหตุ : - ปริมาณงานใน BOQ นี้ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการก่อสร้างจริงได้ ผู้เสนอราคาต้องเสนอตามแบบรูป
และเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด
- บัญชีแสดงปริมาณวัสดุเป็นเอกสารราชการกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ใช้เฉพาะเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น
- หากต้องการ ใช้ BOQ นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียดในการเสนอราคา จะต้องลบปริมาณวัสดุและราคาออกก่อน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ