

แบ่งงวดงาน- งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง

สิ่งก่อสร้าง	อาคารผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก อุบัติเหตุและหัวใจ แบบเลขที่ ๑๐๙๑๗ จำนวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๙๕๐ วัน (เก้าร้อยห้าสิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๓๐ งวด (สามสิบงวด)

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑.๒๘ % (ร้อยละหนึ่งหนึ่งสองแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ก่อสร้างสำนักงานควบคุมการก่อสร้าง และ

- ๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
- ๑.๒ ก่อสร้างรั้วชั่วคราวบริเวณก่อสร้าง
- ๑.๓ ส่งแผนผังการก่อสร้าง , แผนการดำเนินงานและวิธีการก่อสร้าง และทำการปักผังเมื่อได้รับการอนุมัติแผนการดำเนินการ
- ๑.๔ ทำการทดสอบดิน
- ๑.๕ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะได้ไม่น้อยกว่า ๕๐% ของจำนวนเสาเข็ม
- ๑.๖ ทำการทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๕ วัน)

งวดที่ ๒ จำนวนเงิน ๒.๑๔ % (ร้อยละสองจุดหนึ่งสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๒.๑ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือ และเสาเข็มเจาะห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- ๒.๒ ขนย้ายดินเสาเข็มเจาะออกนอกพื้นที่
- ๒.๓ เทคอนกรีตฐานรากส่วนที่รับถังเก็บน้ำใต้ดิน
- ๒.๔ ส่งรายละเอียดการติดตั้ง TOWER CRANE พร้อมเอกสารรับรองความปลอดภัย
- ๒.๕ ส่ง SHOP DRAWING พื้นระบบ POST-TENSION

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๕ วัน)

งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๒.๖๑ % (ร้อยละสองจุดหกหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๓.๑ เทคอนกรีตฐานรากห้องลิฟต์ และช่องบันได
- ๓.๒ เทคอนกรีตผนังช่องลิฟต์และช่องบันไดถึงระดับยกพื้นชั้นที่ ๑
- ๓.๓ เทคอนกรีตถังเก็บน้ำใต้ดินถึงระดับฝาดัง

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

งวดที่ ๔ จำนวนเงิน ๒.๒๗ % (ร้อยละสองจุดสองเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๔.๑ ก่อสร้างเสาเข็มเจาะส่วนที่เหลือ
 ๔.๒ เทคอนกรีตเสาตอม่อ
 ๔.๓ ปรับระดับดิน พร้อมทำระบบป้องกัน และกำจัดปลวก (ถ้ามี)
 ๔.๔ เทคอนกรีตพื้นชั้นที่ ๑ RC
 ๔.๕ เทคอนกรีตบันได และทางลาดขึ้นชั้นที่ ๑
 ๔.๖ ฉาบปูนขัดมัน พร้อมทำระบบกันซึมภายในถึงเก็บน้ำใต้ดิน
 ๔.๗ เดินท่อระบบต่างๆ ส่วนที่ฝังในพื้นที่ ๑
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๕ จำนวนเงิน ๑.๘๕ % (ร้อยละหนึ่งจุดแปดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๕.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นที่ ๒
 ๕.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๒
 ๕.๓ เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ ๒
 ๕.๔ ให้ส่งแบบ COMBIBLE งานระบบประปา - สุขาภิบาลและดับเพลิง ,ระบบไฟฟ้า
 และสื่อสาร, ระบบปรับอากาศ และระบบแก๊สทางการแพทย์
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๖ จำนวนเงิน ๑.๘๘ % (ร้อยละหนึ่งจุดแปดแปดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๖.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นที่ ๓
 ๖.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๓
 ๖.๓ เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ ๓
 ๖.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑
 ๖.๕ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๑
 ๖.๖ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๑
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๗ จำนวนเงิน ๑.๘๘ % (ร้อยละหนึ่งจุดแปดแปดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๗.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นที่ ๔
 ๗.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๔
 ๗.๓ เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ ๔
 ๗.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

- ๗.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๑
๗.๖ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๒
๗.๗ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

- งวดที่ ๘ จำนวนเงิน ๑.๘๘ % (ร้อยละหนึ่งจุดแปดแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๘.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๕
๘.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๕
๘.๓ เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ ๕
๘.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๓
๘.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๒
๘.๖ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๑
๘.๗ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๓
๘.๘ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๓
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

- งวดที่ ๙ จำนวนเงิน ๒.๑๙ % (ร้อยละสองจุดหนึ่งเก้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๙.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๖
๙.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๖
๙.๓ เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ ๖
๙.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๔
๙.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๓
๙.๖ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๒
๙.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและบุกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑
๙.๘ ทำพื้นหินขัด ชั้นที่ ๑ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
๙.๙ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๔
๙.๑๐ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๔
๙.๑๑ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

- งวดที่ ๑๐ จำนวนเงิน ๒.๒๓ % (ร้อยละสองจุดสองสามของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๑๐.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๗
๑๐.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

- ๑๐.๓ เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ ๗
 - ๑๐.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๕
 - ๑๐.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๔
 - ๑๐.๖ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๓
 - ๑๐.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๒
 - ๑๐.๘ ทำพื้นหินขัด ชั้นที่ ๒ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 - ๑๐.๙ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๕
 - ๑๐.๑๐ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๕
 - ๑๐.๑๑ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๒
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๑

- จำนวนเงิน ๒.๒๕ % (ร้อยละสองจุดสองห้าของเงินสัญญาจ้าง)
- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๑.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๘
 - ๑๑.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๘
 - ๑๑.๓ เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ ๘
 - ๑๑.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๖
 - ๑๑.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๕
 - ๑๑.๖ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๔
 - ๑๑.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๓
 - ๑๑.๘ ทำพื้นหินขัด ชั้นที่ ๓ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 - ๑๑.๙ ทำบัวเชิงผนังหินขัด และติดตั้งบัวกระเบื้อง ชั้นที่ ๑ - ๒
 - ๑๑.๑๐ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๖
 - ๑๑.๑๑ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๖
 - ๑๑.๑๒ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๓ พร้อมทำการทดสอบแรงดันภายในท่อ ชั้นที่ ๑ - ๓
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๒

- จำนวนเงิน ๒.๖๒ % (ร้อยละสองจุดหกสองของเงินสัญญาจ้าง)
- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๒.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๙
 - ๑๒.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๙
 - ๑๒.๓ เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ ๙
 - ๑๒.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๗
 - ๑๒.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๖
 - ๑๒.๖ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๕
 - ๑๒.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

- ๑๒.๘ ทำพื้นหินขัด ชั้นที่ ๕ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 ๑๒.๙ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๗
 ๑๒.๑๐ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๗
 ๑๒.๑๑ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๔ พร้อมหุ้มฉนวนท่อน้ำทิ้ง ชั้นที่ ๑ - ๓
 ๑๒.๑๒ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ - ๓
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๓

- จำนวนเงิน ๒.๔๘ % (ร้อยละสองจุดสี่แปดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๑๓.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑๐
 ๑๓.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๑๐
 ๑๓.๓ เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ ๑๐
 ๑๓.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๘
 ๑๓.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๗
 ๑๓.๖ ปูกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๖
 ๑๓.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๕
 ๑๓.๘ ทำพื้นหินขัด ชั้นที่ ๕ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 ๑๓.๙ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
 ๑๓.๑๐ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๘
 ๑๓.๑๑ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๘
 ๑๓.๑๒ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๕
 ๑๓.๑๓ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๔ - ๕ พร้อมทดสอบแรงดัน
 ภายในท่อ ชั้นที่ ๒ - ๕
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๔

- จำนวนเงิน ๒.๗๘ % (ร้อยละสองจุดเจ็ดแปดของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๑๔.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑๑
 ๑๔.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๑๑
 ๑๔.๓ เทคอนกรีตบันไดขึ้นชั้นที่ ๑๑
 ๑๔.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๙
 ๑๔.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๘
 ๑๔.๖ ปูกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๗
 ๑๔.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๖
 ๑๔.๘ ทำพื้นหินขัด ชั้นที่ ๖ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 ๑๔.๙ ทำบัวเชิงผนังหินขัด และติดตั้งบัวกระเบื้อง ชั้นที่ ๓ - ๔

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

- ๑๔.๑๐ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งงานก่อสร้าง)
- ๑๔.๑๑ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๙
- ๑๔.๑๒ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๙ และเดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๑ - ๒
- ๑๔.๑๓ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๖ พร้อมทดสอบแรงดัน ภายในท่อ ชั้นที่ ๔ - ๖
- ๑๔.๑๔ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖
- ๑๔.๑๕ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๑
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๕

- จำนวนเงิน ๓.๑๖ % (ร้อยละสามจุดหนึ่งหกของเงินสัญญาจ้าง)
- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๕.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นที่ ๑๒
- ๑๕.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นที่ ๑๒
- ๑๕.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นชั้นที่ ๑๒
- ๑๕.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๐
- ๑๕.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๙
- ๑๕.๖ ปูกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๘
- ๑๕.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๗
- ๑๕.๘ ทำพื้นหินขัด ชั้นที่ ๗ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๓
- ๑๕.๙ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๓ (ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งงานก่อสร้าง)
- ๑๕.๑๐ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑ - ๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งงานก่อสร้าง)
- ๑๕.๑๑ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๑๐
- ๑๕.๑๒ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๑๐ และเดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๓ - ๔
- ๑๕.๑๓ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๗ พร้อมหุ้มฉนวนท่อ ชั้นที่ ๔ - ๖
- ๑๕.๑๔ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๗
- ๑๕.๑๕ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๒
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๖

- จำนวนเงิน ๓.๔๑ % (ร้อยละสามจุดสี่หนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๑๖.๑ เทคอนกรีตเสา, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันไดถึงระดับพื้นชั้นหลังคา
- ๑๖.๒ เทคอนกรีตพื้นระบบ POST-TENSION ชั้นหลังคา
- ๑๖.๓ เทคอนกรีตบันไดชั้นหลังคา
- ๑๖.๔ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๑
- ๑๖.๕ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๑๐
- ๑๖.๖ ปูกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๙

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

- ๑๖.๗ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๘
 ๑๖.๘ ทำพื้นหินขัด ชั้นที่ ๘ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 ๑๖.๙ ทำบัวเชิงผนังหินขัด และติดตั้งบัวกระเบื้อง ชั้นที่ ๕ - ๖
 ๑๖.๑๐ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งงานก่อสร้าง)
 ๑๖.๑๑ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๓ - ๔ (ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งงานก่อสร้าง)
 และติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมกระจก ชั้นที่ ๑ - ๒
 ๑๖.๑๒ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๑๑
 ๑๖.๑๓ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๑๑ และเดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๕ - ๖
 ๑๖.๑๔ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๘
 ๑๖.๑๕ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๘ พร้อมทดสอบแรงดัน
 ภายในท่อ ชั้นที่ ๖ - ๘
 ๑๖.๑๖ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๓
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๗

- จำนวนเงิน ๒.๘๑ % (ร้อยละสองจุดแปดหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
 ๑๗.๑ เทคอนกรีตเสารับแทนรับลิฟต์, ผนังช่องลิฟต์ และช่องบันได
 ๑๗.๒ เทคอนกรีตพื้นชั้นห้องเครื่องลิฟต์ และบันไดทางขึ้นชั้นลิฟต์
 ๑๗.๓ เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้นจอดเฮลิคอปเตอร์
 ๑๗.๔ เทคอนกรีตเสารับหลังคาห้องเครื่องลิฟต์ และคลุมช่องบันได
 ๑๗.๕ ก่ออิฐผนังชั้นที่ ๑๒
 ๑๗.๖ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๑๑
 ๑๗.๗ ปูกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๑๐
 ๑๗.๘ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๙
 ๑๗.๙ ทำพื้นหินขัด ชั้นที่ ๙ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 ๑๗.๑๐ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๕ (ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งงานก่อสร้าง)
 ๑๗.๑๑ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๑
 ๑๗.๑๒ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๕ - ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดตั้งงานก่อสร้าง)
 และติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมกระจก ชั้นที่ ๓ - ๔
 ๑๗.๑๓ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๑๒
 ๑๗.๑๔ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๑๒ และเดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๗ - ๘
 ๑๗.๑๕ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๙ พร้อมทดสอบแรงดัน
 ภายในท่อ ชั้นที่ ๗ - ๙
 ๑๗.๑๖ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๙
 ๑๗.๑๗ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๔
 ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

งวดที่ ๑๘

จำนวนเงิน ๓.๓๖ % (ร้อยละสามจุดสามหกของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๘.๑ เทศคอนกรีตพื้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์ พร้อมทางลาด
 - ๑๘.๒ เทศคอนกรีตหลังคาห้องเครื่องลิฟต์ และคลุมช่องบันได
 - ๑๘.๓ ก่ออิฐผนังชั้นหลังคา
 - ๑๘.๔ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้นที่ ๑๒
 - ๑๘.๕ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๑๑
 - ๑๘.๖ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและบุกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๐
 - ๑๘.๗ ทำพื้นหินขัด ชั้นที่ ๑๐ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
 - ๑๘.๘ ทำบัวเชิงผนังหินขัด และติดตั้งบัวกระเบื้อง ชั้นที่ ๗ - ๘
 - ๑๘.๙ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๖ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
 - ๑๘.๑๐ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๒
 - ๑๘.๑๑ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๗ - ๘ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
และติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมกระจก ชั้นที่ ๕ - ๖
 - ๑๘.๑๒ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นหลังคา
 - ๑๘.๑๓ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นหลังคา และเดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๙ - ๑๐
 - ๑๘.๑๔ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๐ พร้อมหุ้มฉนวนท่อ ชั้นที่ ๗ - ๙
 - ๑๘.๑๕ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑๐
 - ๑๘.๑๖ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๕
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๑๙

จำนวนเงิน ๒.๗๓ % (ร้อยละสองจุดเจ็ดสามของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

- ๑๙.๑ เทศคอนกรีตผนัง คสล. ชั้นหลังคา
- ๑๙.๒ ก่ออิฐผนังชั้นหลังคาห้องลิฟต์
- ๑๙.๓ ฉาบปูนผนังภายใน- ภายนอกชั้นหลังคา และลานจอดเฮลิคอปเตอร์
- ๑๙.๔ บุกกระเบื้องผนังภายใน ชั้นที่ ๑๒ บุกหินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๑ - ๓
- ๑๙.๕ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและบุกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๑
- ๑๙.๖ ทำพื้นหินขัด ชั้นที่ ๑๑ พร้อมขัดผิวพื้นครั้งที่ ๑
- ๑๙.๗ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๗ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๑๙.๘ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๓
- ๑๙.๙ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๙ - ๑๐ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
และติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมกระจก ชั้นที่ ๗ - ๘
- ๑๙.๑๐ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แนวตั้ง ชั้นที่ ๑๑ - ชั้นหลังคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

๑๙.๑๑ เดินท่อระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นหลังคา และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ พร้อม
เดินสายไฟฟ้า และสื่อสาร ชั้นที่ ๑๑ - ชั้นหลังคา และลานจอดเฮลิคอปเตอร์
๑๙.๑๒ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๑
๑๙.๑๓ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑๑ พร้อมทดสอบแรงดัน
ภายในท่อ ชั้นที่ ๙ - ๑๑
๑๙.๑๔ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๖
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๐

จำนวนเงิน ๕.๖๘ % (ร้อยละห้าจุดหกแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๒๐.๑ เทปูนทรายขัดมันพื้นหลังคา หลังคาคลุมห้องเครื่องลิฟต์ คลุมช่องบันได และ
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์
๒๐.๒ ฉาบปูนผนังภายนอก ชั้นที่ ๙ - ๑๒
๒๐.๓ บุกินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๔ - ๖
๒๐.๔ ปูพื้นหินขัดสำเร็จรูปและปูกระเบื้องพื้นชั้นที่ ๑๒
๒๐.๕ ทำบัวเชิงผนังหินขัด และติดตั้งบัวกระเบื้อง ชั้นที่ ๙ - ๑๐
๒๐.๖ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นที่ ๑๑ - ๑๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
และติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมกระจก ชั้นที่ ๙ - ๑๐
๒๐.๗ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๘ (ยกเว้นส่วนที่ติดงานก่อสร้าง)
๒๐.๘ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๔
๒๐.๙ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แนวตั้ง ชั้นที่ ๖ - ๑๐
๒๐.๑๐ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทิ้งระบบปรับอากาศชั้นที่ ๑๒ พร้อมทดสอบแรงดัน
ภายในท่อ ชั้นที่ ๑๐ - ๑๒
๒๐.๑๑ เดินท่อระบบแก๊สทางการแพทย์ส่วนที่อยู่ในฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑๒ และชั้นหลังคา พร้อม
ทดสอบแรงดัน ภายในท่อ ชั้นที่ ๑๒ - ชั้นหลังคา
๒๐.๑๒ ติดตั้ง BUSWAY และ BUS DUCT แนวตั้ง พร้อมติดตั้งตู้ LOAD CENTER แต่ละชั้น
๒๐.๑๓ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๗
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๑

จำนวนเงิน ๒.๗๔ % (ร้อยละสองจุดเจ็ดสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
๒๑.๑ เทปูนทรายตีเส้นทางลาดขึ้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์
๒๑.๒ ฉาบปูนผนังภายนอก ชั้นที่ ๕ - ๘
๒๑.๓ บุกินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๗ - ๙
๒๑.๔ ทำบัวเชิงผนังหินขัด และติดตั้งบัวกระเบื้อง ชั้นที่ ๑๑ - ๑๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

- ๒๑.๕ ติดตั้งวงกบประตู - หน้าต่าง ชั้นหลังคา และส่วนที่เหลือ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง) และติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมกระจก ชั้นที่ ๑๑ - ๑๒
- ๒๑.๖ ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๙ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๒๑.๗ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๕
- ๒๑.๘ เดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แนวตั้ง ชั้นที่ ๑ - ๕
- ๒๑.๙ เดินท่อทองแดง และท่อน้ำทั้งระบบปรับอากาศชั้นหลังคา พร้อมหุ้มฉนวนท่อ ชั้นที่ ๑๐-๑๒
- ๒๑.๑๐ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๘
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๒

- จำนวนเงิน ๓.๓๑ % (ร้อยละสามจุดสามหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๒.๑ ทำระบบกันซึม กันความร้อนชั้นหลังคา, หลังคาหลุมห้องเครื่องลิฟต์, คลุมช่องบันได และลานจอดเฮลิคอปเตอร์
- ๒๒.๒ ฉาบปูนผนังภายนอก ชั้นที่ ๑ - ๕
- ๒๒.๓ บูหินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ ชั้นที่ ๑๐ - ๑๒
- ๒๒.๔ เทปูนทรายขัดมันพื้นกันสาดชั้นที่ ๗ - ๑๒
- ๒๒.๕ ติดตั้งบานประตู - หน้าต่าง พร้อมกระจก ชั้นหลังคา และส่วนที่เหลือ
- ๒๒.๖ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๐ (ยกเว้นส่วนที่ติดงานก่อสร้าง)
- ๒๒.๗ ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ ๖
- ๒๒.๘ ทดสอบแรงดัน พร้อมหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นระบบปรับอากาศชั้นหลังคา
- ๒๒.๙ ติดตั้งโคมไฟฟ้า, สวิตช์, ปลั๊ก ชั้นที่ ๑ - ๓
- ๒๒.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรศัพท์รวม, ระบบ LAN, ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๑ - ๓
- ๒๒.๑๑ ติดตั้งหน้ากากลมเย็น, ลมกลับ พร้อมแผงเปิด-ปิด FCU, AHU, ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๑ - ๓
- ๒๒.๑๒ ติดตั้งคอลัมน์ พร้อมเข้าที่เลทระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๑ - ๓
- ๒๒.๑๓ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๙
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๓

- จำนวนเงิน ๓.๓๓ % (ร้อยละสามจุดสามสามของเงินสัญญาจ้าง)
- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๓.๑ บูหินแกรนิตผนังหน้าลิฟต์ ส่วนที่เหลือ
- ๒๓.๒ เทปูนทรายขัดมันพื้นกันสาดชั้นที่ ๑ - ๖
- ๒๓.๓ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๑ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๒๓.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๗

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

- ๒๓.๕ ติดตั้งคอมพิวเตอร์, สวิตช์, ปลั๊ก ชั้นที่ ๔ - ๖
- ๒๓.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์รวม, ระบบ LAN, ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๔ - ๖
- ๒๓.๕ ติดตั้งหน้ากากลมเย็น, ลมกลับ พร้อมแผงเปิด-ปิด FCU, AHU, ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๔ - ๖
- ๒๓.๖ ติดตั้งคอลัมน์ พร้อมแอทร์เลทระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๔ - ๖
- ๒๓.๗ ติดตั้งถังเก็บน้ำชั้นหลังคา
- ๒๓.๘ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๑๐
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๔

- จำนวนเงิน ๓.๒๑ % (ร้อยละสามจุดสองหนึ่งของเงินสัญญาจ้าง)
- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๔.๑ ติดตั้งฝ้าเพดานชั้นที่ ๑๒ (ยกเว้นส่วนที่ติดขัดงานก่อสร้าง)
- ๒๔.๒ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๘
- ๒๔.๓ ติดตั้งคอมพิวเตอร์, สวิตช์, ปลั๊ก ชั้นที่ ๗ - ๙
- ๒๔.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์รวม, ระบบ LAN, ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๓ - ๙
- ๒๔.๕ ติดตั้งหน้ากากลมเย็น, ลมกลับ พร้อมแผงเปิด-ปิด FCU, AHU, ระบบปรับอากาศ ชั้นที่ ๗ - ๙
- ๒๔.๖ ติดตั้งคอลัมน์ พร้อมแอทร์เลทระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๗ - ๙
- ๒๔.๗ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๑๑
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๕

- จำนวนเงิน ๓.๑๘ % (ร้อยละสามจุดหนึ่งแปดของเงินสัญญาจ้าง)
- จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ
- ๒๕.๑ ทำพื้นหินขัดบันได ชั้นที่ ๑ - ๖
- ๒๕.๒ ติดตั้งฝ้าเพดานส่วนที่เหลือ
- ๒๕.๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๙
- ๒๕.๔ ติดตั้งคอมพิวเตอร์, สวิตช์, ปลั๊ก ชั้นที่ ๑๐ - ชั้นหลังคา
- ๒๕.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเสียง, ระบบโทรศัพท์, ระบบโทรทัศน์รวม, ระบบ LAN, ระบบกล้องวงจรปิด และระบบป้องกันเพลิงไหม้ ชั้นที่ ๑๐ - ชั้นหลังคา
- ๒๕.๖ ติดตั้งหน้ากากลมเย็น, ลมกลับ พร้อมแผงเปิด-ปิด FCU, AHU, ระบบปรับอากาศ ชั้น ๑๐ - ๑๒
- ๒๕.๗ ติดตั้งคอลัมน์ พร้อมแอทร์เลทระบบแก๊สทางการแพทย์ ชั้นที่ ๑๐ - ๑๒
- ๒๕.๘ ทาสีรองพื้น และสีภายใน ชั้นที่ ๑๒
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

งวดที่ ๒๖

จำนวนเงิน ๕.๙๕ % (ร้อยละห้าจุดเก้าห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒๖.๑ ขัดพื้นหินขัดครั้งที่ ๒ ชั้นที่ ๑ - ๑๒

๒๖.๒ ทำพื้นหินขัดบันได ชั้นที่ ๗ - ๑๒ และติดตั้งราวบันได ชั้นที่ ๑ - ๖

๒๖.๓ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกอาคารรูปด้านที่ ๑

๒๖.๔ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๑

๒๖.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๑๐

๒๖.๖ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
ชั้นที่ ๑ - ๓

๒๖.๗ ติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๑ - ๖

๒๖.๘ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบบประปา พร้อมอุปกรณ์ควบคุม

๒๖.๙ ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า

๒๖.๑๐ ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

๒๖.๑๑ ทาสีรองพื้น และสีภายใน - ภายนอก ชั้น ๑๐ - หลังคา และชั้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์

๒๖.๑๒ ก่อสร้างฐานและติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๗

จำนวนเงิน ๗.๑๘ % (ร้อยละเจ็ดจุดหนึ่งแปดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒๗.๑ ขัดพื้นหินขัดครั้งที่ ๒ พร้อมทำบัวเชิงผนังหินขัด ส่วนที่เหลือ

๒๗.๒ ติดตั้งราวบันได ส่วนที่เหลือ

๒๗.๓ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกอาคารรูปด้านที่ ๒

๒๗.๔ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๒

๒๗.๕ ติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้นที่ ๑๑

๒๗.๖ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
ชั้นที่ ๔ - ๖

๒๗.๗ ติดตั้งตู้ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ชั้นที่ ๗ - ๑๒

๒๗.๘ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า MDB, EMDB

๒๗.๙ ติดตั้งระบบผลิตสุญญากาศทางการแพทย์

๒๗.๑๐ ติดตั้งตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

๒๗.๑๑ ติดตั้งรางลิฟต์

๒๗.๑๒ ทาสีรองพื้น และสีภายนอก ชั้นที่ ๗ - ๙

๒๗.๑๓ เทคอนกรีตพื้นทางเดินเท้ารอบอาคาร

๒๗.๑๔ ก่อสร้างบ่อพักน้ำเสีย, บ่อดักกลิ่น และเดินท่อท่อน้ำเสีย

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

งวดที่ ๒๘

จำนวนเงิน ๘.๕๗ % (ร้อยละแปดจุดห้าเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒๘.๑ เทปูนทรายปรับระดับพื้นทางลาดและพื้นทางเดินชั้นที่ ๑

๒๘.๒ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกอาคารรูปด้านที่ ๓

๒๘.๓ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๓

๒๘.๔ ติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชั้นที่ ๑๒

๒๘.๕ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
ชั้นที่ ๗ - ๙

๒๘.๖ ติดตั้งระบบผลิตอากาศ

๒๘.๗ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบแก๊สทางการแพทย์ ส่วนที่เหลือ

๒๘.๘ ติดตั้ง BOOSTER PUMP ชั้นหลังคา

๒๘.๙ ติดตั้งงานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ส่วนที่เหลือ

๒๘.๑๐ ติดตั้งอุปกรณ์ระบบเรียกพยาบาล

๒๘.๑๑ ติดตั้งลิฟต์

๒๘.๑๒ ทาสีรองพื้น และสีภายนอก ชั้นที่ ๔ - ๖

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

งวดที่ ๒๙

จำนวนเงิน ๗.๓๙ % (ร้อยละเจ็ดจุดสามเก้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒๙.๑ ทำผิวพื้นทรายล้างทางเดิน, ทางลาด และบันไดขึ้นชั้นที่ ๑

๒๙.๒ เทปูนทรายแต่งผิวพื้นทางเดินรอบอาคาร

๒๙.๓ ทำผิวผนัง ทรายล้างแผง คสล. ทางลาดและขอบพื้นชั้นที่ ๑ โดยรอบ

๒๙.๔ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมภายนอกอาคารรูปด้านที่ ๔

๒๙.๕ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตรูปด้านที่ ๔

๒๙.๖ ติดตั้งระบบสุขาภิบาล, ระบบดับเพลิง และระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ ส่วนที่เหลือ

๒๙.๗ ติดตั้งงานรับสัญญาณดาวเทียม ,เสาอากาศรับช่องสัญญาณมาตรฐานและรับสัญญาณ
วิทยุ FM ระบบโทรศัพท์รวม

๒๙.๘ ติดตั้งอุปกรณ์ และต่อเชื่อมระบบ LAN

๒๙.๙ ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระบบปรับอากาศ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
ชั้นที่ ๑๐ - ๑๒

๒๙.๑๐ ติดตั้งงานระบบปรับอากาศ ส่วนที่เหลือ

๒๙.๑๑ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ ชั้นที่ ๑ - ๖

๒๙.๑๒ ทาสีรองพื้น และสีภายนอก ชั้นที่ ๑ - ๓

๒๙.๑๓ ต่อเชื่อมเมนประปา และไฟฟ้า

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา ๓๐ วัน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

งวดที่ ๓๐ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๓.๖๕ % (ร้อยละสามจุดหกห้าของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๓๐.๑ ติดตั้งกระจกตะกั่วกันรังสี

๓๐.๒ ติดตั้งงานครุภัณฑ์ ส่วนที่เหลือ

๓๐.๓ ติดตั้งแผ่นป้ายข้อมูลอาคาร

๓๐.๔ ติดตั้ง, จัดวาง ส่งมอบอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดส่วนที่เหลือ

๓๐.๕ ทดสอบระบบต่างๆ

๓๐.๖ ส่งมอบ AS - BUILT ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง, ระบบไฟฟ้าสื่อสาร.

สัญญาณเพลิงไหม้, ระบบปรับอากาศ และระบบแก๊สทางการแพทย์

พร้อมคู่มือของเครื่อง - อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการดูแลรักษาต่างๆ

๓๐.๗ ปรับแต่งบริเวณโดยรอบ

๓๐.๘ รื้อถอนสิ่งก่อสร้างชั่วคราว พร้อมทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างอาคารและได้ทำการ

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ

รายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๔๐ วัน)

คณะทำงานกำหนดงวดงาน - งวดเงิน

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ